OCOLUL SILVIC BUCEGI – PIATRA CRAIULUI CIUCAS R.A.
Cod fiscal: RO23389463, **Nr. de înregistrare ORC**: J08/536/2008
Brașov – Cristian, Strada Eroilor nr. 7 – **Tel/Fax**: 0268.236.320 / 0268.236.102
E-mail: ocolulsilvicbucegi@gmail.com

Anexa 1

INTRARE Nr. 632
IESIRE
Ziua 08 Luna 02 Anul 2024

ANUNT
privind atribuirea serviciilor de exploatare forestiera

Ocolul Silvic Bucegi Piatra Craiului Ciucas RA anunta organizarea in data de **19.02.2024, ora 14:00** a unei licitatii publice in plic inchis in vederea atribuirii contractelor de servicii silvice de exploatare forestiera pentru un volum total de **2150.49 mc** masa lemnoasa pe picior.

Operatorii economici care doresc sa participe la licitatie vor depune, in plic, ofertele si documentele stabilite prin caietul de sarcini al licitatiei pana in data de **19.02.2024, ora 12:00** la sediul regiei.

Licitatia publica se va desfasura la sediul regiei din Cristian, Aleea Eroilor nr.7, jud.Brasov, la data si ora mai sus precizatate.

Caietul de sarcini si documentele necesare pentru inscrirea la licitatie se pot obtine de la sediul regiei sau pot sa fie descarcate de pe pagina de internet www.osbucegipiatracraiuluiciucas.ro

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0268 236320, 0268 236102 sau de la sediul regiei.

SEF DE OCOL
Ing. CIUCANU VALENTIN

LISTA LOTURILOR (PARTIZILOR) PENTRU CARE SE DOREȘTE ACHIZIȚIA DE SERVICII DE EXPLOATARE MASA LEMNOASA

Nr. lot	Partida	U.P	U.A	Felul taierii	Proprietar	Volum brut m.c	Total costuri lei/m.c	Garantie de participare (1%) lei	Garantie de buna executie (5%) lei	Valoare totala lei
1	810/2300155802340	VII Cristian	35C	Accidentale I	Cristian	134.45	145.06	195.03	975.17	19,503.32
2	811/2300155802350		41A	Rarituri		251.79	140.73	354.34	1,771.72	35,434.41
3	822/2300155802650		53B	Progresive III		1764.25	153.51	2,708.30	13,541.50	270,830.02
TOTAL		-	-	-	-	**2150.49**	-	**3257.68**	**16288.39**	**325767.74**

Aprobat Director Sef Ocol
Ing. Ciucanu VALENTIN

Intocmit
Ing Sulica-Serbanuca MIHAI

OCOLUL SILVIC BUCEGI – PIATRA CRAIULUI CIUCAS R.A.
Cod fiscal: RO23389463, **Nr. de înregistrare ORC**: J08/536/2008
Brașov – Cristian, Strada Eroilor nr. 7 – **Tel/Fax**: 0268.236.320 / 0268.236.102
E-mail: ocolulsilvicbucegi@gmail.com

Nr. 632
08 Luna 02 Anul 2024

Aprobat,

Director sef ocol Ing Ciucanu Valentin

CAIET DE SARCINI
licitatie publica din data de 05.02.2024

CAPITOLUL I
FORMA SI OBIECTUL LICITATIEI PUBLICE

1. Licitatia publica din data de **19.02.2024, ora 14:00** este organizata de Ocolul Silvic Bucegi – Piatra Craiului Ciucas RA sub forma unei licitatii publice cu plic inchis, in conditiile prevederilor Regulamentului pentru atribuirea serviciilor de exploatare forestiera aprobat prin Hotararea Consiliului de Administatie al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Bucegi Piatra Craiului RA numarul **165** din data de **09.10.2020.**

2. Obiectul licitatiei il constituie atribuirea serviciilor de exploatare forestiera a masei lemnoase pentru care s-au constituit urmatoarele partizi :

Tabel nr.1

Nr. lot	Partida	U.P	U.A	Felul taierii	Proprietar	Volum brut m.c	Total costuri lei/m.c	Garantie de participare (1%) lei	Garantie de buna executie (5%) lei	Valoare totala lei
1	810/2300155802340	VII Cristian	35C	Accidentale I	Cristian	134.45	145.06	195.03	975.17	19,503.32
2	811/2300155802350		41A	Rarituri		251.79	140.73	354.34	1,771.72	35,434.41
3	822/2300155802650		53B	Progresive III		1764.25	153.51	2,708.30	13,541.50	270,830.02
TOTAL		-	-	-	-	2150.49	-	3257.68	16288.39	325767.74

3. Actele de punere in valoare pentru masa lemnoasa obiect al serviciilor de exploatare cat si procesele tehnologice de realizare a acestor servicii constituie anexe, parti integrante din prezentul caiet de sarcini.

CAPITOLUL II.
DISPOZITII LEGALE APLICABILE

4. Serviciile de exploatare a masei lemnase se realizeaza in conformitate cu urmatoarele dispozitii legale :

1. Art. 60 alin.(9) din Legea nr.46/2008 – Codul Silvic, cu modificarile si completarile ulterioare
2. Regumalentul de organizare a serviciilor de exploatare forestiera aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 165/09.10.2020, (denumit in cele ce urmeaza "*Regulamentul*")
3. Ordinul Ministerului Mediului si Padurilor nr.1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Ordinul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor nr.1106/2018 pentru aprobarea

Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Ordinul Ministerului Ministerului si Padurilor nr.1346/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, cu modificarile si completarile ulterioare.
6. HG nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificarile si completarile ulterioare.
7. OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare
8. Legea nr.319/2006 a sanatatii si securitatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare
9. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul MAPPM nr.1654/2000 privind aprobarea Normelor de prevenire si stingere a incendiilor in fondul forestier
10. Cuantificarea masei lemnoase prevazuta in actele de punere in valoare pentru partizile mentionate in Anexa 1 este realizata in conformitate cu normele tehnice pentru evaluarea masei lemnoase destinata exploatarii, aprobate prin Ordinul MAPPM nr.1651/31.12.2000.
11. Orice alte dispozitii legale incidente, intrate in vigoare pe perioada de derulare a raporturilor contractuale stabilite intre regie si operatorii economici/grupurile de operatori economici adjudecatari ai contractelor serviciilor silvice de exploatare forestiera.

CAPITOLUL IIII.

CONDITII DE DESFASURARE A LICITATIEI

5. In vederea atribuirii contractuui de servicii de exploatare forestiera, regia organizeaza licitatie in plic inchis, in conditiile stabilite prin Regulamentul de atribuire a serviciilor de exploatare forestiera, aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 165/09.10.2020.

6. Agentii economici interesati sa participe la licitatia vor depune la secretariatul regiei din Cristian, Aleea Eroilor nr.7, jud.Brasov, pana cel tarziu la data de **19.02.2024 ora 12:00** o cerere de inscriere, conform modelului din anexa nr. 2, care se înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului şi la care trebuie să anexeze documentaţia formată din următoarele documente in termen de valabilitate, în original sau, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, prin semnătură, de către reprezentantul operatorului economic, după cum urmează:

a) documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini, în copie,

b) certificatul constatator privind operatorul economic, eliberat de oficiul registrului comerţului direct sau prin serviciul online Info Cert, sau informaţii extinse despre acesta, solicitate de organizator prin serviciul Recom Online, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data licitatiei, în copie;

c) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

d) Certificat de atestare emis in baza Ordinului Ministerului Mediului Apelor si Padurilor pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si componenta Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestiera, precum si criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestiera, in copie. Informatiile cuprinse in certificatul de atestare trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

e) Cazier tehnic de exploatare a masei lemnoase, document cu regim special, model si continut aprobat prin Ordinul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii rurale nr. 280/2004 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului de cazier tehnic de exploatare a masei lemnoase, in copie. Informatiile cuprinse in cazierul tehnic de exploatare trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

f) Certificat de atestare fiscala eliberat de administratia financiara competenta privind lipsa datoriilor fata de bugetul de stat, in copie

g) certificate de atestare fiscala eliberat de serviciul de impozite si taxe din cadrul primariei unde operatorul economic are stabilit sediul social privind lipsa datoriilor fata de bugetul local, in copie

h) declaratia pe propriea raspundere a reprezentantului operatorului economic, potrivit modelului prevazut in Anexa 3, in original,

i) copia cartii de identitate a reprezentantului legal al operatorului economic

j) dovada constituirii garantiei de participare la licitatie

k) Oferta financiara, confom modelului prevazut in Anexa 4.

7. (1) Cererea si documentatia prevazuta art.6 din prezentul caiet de sarcini se pot depune la organizatorul licitatiei prin una dintre urmatoarele modalitati :

- direct la registratura, pe hartie

- prin posta/curier, pe hartie.

(2) Certificarea de conformitate cu originalul a copiilor depuse la dosar se va face prin semnarea si stampilarea acestor copii de catre reprezentantii legali ai operatorilor economici participanti.

3) La licitatia organizata pentru atribuirea serviciilor de exploatare forestiera pot participa operatori economici inregistrati intr-un stat membru al UE, in baza certificatului de atestare pentru lucrari de exploatare forestiera valabil detinut de catre acestia sau un alt document similar, emis de autoritatea competenta din acel stat si recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din Romania.

(4) Operatorii economici care nu au sediul in Romania depun documentele de inscriere la licitatie atat in limba oficiala a tarii de origine cat si in limba Romana, traducerea acestora fiind certificata de traducator pentru conformitate cu originalul.

8. (1) Serviciile de exploatare forestiere se atribuire de catre regie pe loturi.
(2) Pentru serviciile de exploatare forestiera loturile sunt constituite de partizile rezultate in urma operatiunilor de punere in valoare a masei lemnoase, conform actelor de punere in valoare (APV) intocmite si aprobate, in conditiile legii.

9. (1) Garantia de participare la licitatie, in cuantum de 1% din valoarea loturilor pentru care opretorii economici formuleaza oferta in plic, se achita prin instrumente legale de decontare pana la incepererea licitatiei si certificate de banca sau in numerar, la casieria regiei.
(2) Operatorul economic înscris la licitaţie/negociere poate să constituie garanţia de participare la licitatie şi prin instrumente de garantare emise de o instituţie de credit din România, în condiţiile legii.
(3) Tariful de participare la licitatie si garantia de contractare se achita de operatorii economici pana la inceperea sedintei de licitatie in numerar, la casieria regiei, in limita sumei de 5.000 lei sau in contul regiei, **RO77BRDE080SV64925340800 deschis la BRD BRINTEX Brasov**.

10. (1) Licitatiile se desfasora la locul, data si ora comunicate prin anunt.
(2) Licitatiile se desfasoara cu participarea comisiei de licitatie si a reprezentantilor oficiali ai participantilor, daca este cazul, in aceeasi sala.
(3) Comisia de licitatie este alcatuita din 3 membri numiti prin decizie a reprezentantului legal al regiei.
(4) Sedinta de licitatie este deschisa de catre presedintele comisiei care prezinta componenta acesteia, modul de desfasurare a licitatiei si toate informatiile necesare desfasurarii licitatiei.

(5) Hotararile comisiei de licitatie se iau cu votul majoritatii simple a membrilor comisiei prezenti.

11. Comisia de licitatie procedeaza la deschiderea plicurilor, in prezenta participantilor, dupa prezentarea fiecarui plic, care poate fi verificat, de oricare participant pentru stabilirea autenticitatii si a integritatii acestuia.
(2) Dupa deschiderea plicurilor, comisia de licitatie verifica existenta documentelor prevazute la art.6 si respinge participarea in etapa urmatoare a licitatiei a operatorilor economici care se afla in cel putin una din urmatoarele situatii :
a) nu a depus toate documentele prevazute la art.6, până la data stabilită în anunţ sau documentele depuse sunt incomplete sau nu sunt in termenul de valabilitate sau nu sunt certificate pentru conformitate cu originalul, după caz;
b) are datorii restante faţă de bugetul statului/bugetele locale/regiei/proprietarii de fond forestier pentru care se organizeaza licitatia de atribuire a serviciilor silvice
c) nu are certificat de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră valabil la momentul preselecţiei;
d) nu a constitutit garantia de participare la licitatie sau a constituit aceasta garantie intr-un cuantum inferior celui stabilit prin caietul de sarcini pentru fiecare lot in parte.

12. Dupa parcurgerea etapei de verificare a documentelor atasate cererii de participare la licitatie de catre fiecare operator economic, comisia de licitatie face publice ofertele formulate de catre operatorii economici care s-au calificat in aceasta etapa a licitatiei.
(2) Comisia de licitatie declara invalida oferta care nu este depusa in original, nu este semnata si stampilata de reprezentantul legal al operatorului economic, precum si oferta care este superioara pretului de pornire la licitatie.
(3) Este declarat castigator al licitatiei, pentru fiecare lot in parte, operatorul economic care a oferit pretul cel mai scazut.
(4) In cazul in care sunt inregistrate cel putin doua oferte egale, care indeplinesc conditiile de atribuire, lotul in cauza se atribuie prin negociere directa, operatorului economic care ofera pretul cel mai scazut.
(5) Prevederile alin.4 nu se aplica in cazul in care ofertele facute sunt superioare pretului de pornire la licitatie, situatie in care serviciile de exploatare forestiera pentru lotul respectiv nu se atribuie.
(6) In cazul in care operatorul economic avand oferta cea mai scazuta din punct de vedere al pretului ofertat, depaseste volumul de masa lemnoasa disponibil pentru exploatare conform certificatului de atestare pentru lucrari de exploatare forestiera, anexei acestuia si declaratiei pe proprie raspundere, oferta sa fi declarata invalida, iar lotul se atribuie operatorului economic cu oferta cea mai apropiata, in ordine crescatoare.

13. (1) La sfarsitul sedintei de licitatie, comisia incheie un proces verbal in care se consemneaza data si locul desfasurarii licitatiei, membri comisiei de licitatie prezenti, obiectul licitatiei, solicitantii care s-au inscris in vederea participarii la licitatie, solicitantii ale caror cereri/oferte de participare au fost respinse/declarate invalide si motivele avute in vedere de catre comisia de licitatie, ofertele financiare formulate de participanti, ofertele declarate castigatoare, termenul de incheiere a contractelor de servicii silvice, observatii cu privire la organizarea si desfasurarea licitatiei.
(2) Procesul verbal al sedintei de licitatie se semneaza de catre toti membri comisiei de licitatie prezenti, se afiseaza la sediul regiei si se posteaza pe site-ul regiei imediat dupa intocmirea si semnarea sa de catre membri comisiei de licitatie.
(3) Operatorii economici participant la licitatie care considera ca nu au fost respectate prevederile prezentului regulament privind desfasurarea licitatiei pot sa formuleze contestatie.
(4) Contestatia se formuleaza in scris si se depune la sediul regiei in termen de cel mult 24 de ore de la data organizarii licitatiei. Contestatia se solutioneaza de catre regie in termen de cel mult 5 zile lucratoare prin decizie motivata care se comunica, in scris, operatorului economic contestatar.
(5) In situatia in care, in urma analizarii contestatiei se stabileste ca aceasta este intemeiata, regia dispune anularea atribuirii si organizarea unei noi licitatii publice.

14. (1) Lotul/loturile ramase neatribuite prin parcurgerea procedurii de licitatie, se pot supune negocierii la data revazute in anuntul de licitatei sau la data prevazute in invitatia de participare la negociere.
(2) Operatorii economici participanti la negociere trebuie sa indeplineaca conditiile prevazute la art.6.
(3) In urma desfasurarii sedintei de negociere, comisia intocmieste in process – verbal semnat de catre toti membri comisiei de negociere prezenti.
(4) Dispozitiile art.13 alin.(4) si (5) se aplica in mod corespunzator.

15. (1) Contractul de servicii de exploatare forestiera se incheie in terment de cel mult 5 zile lucratoare de la data licitatiei, respectiv a negocierii.
(2) Neîncheierea contractului de servicii in termenul stabilit la alineatul precendent, din culpa exclusivă operatorului economic, atrage anularea licitatiei si pierderea garantiei de participare la licitatie.
(3) Neîncheierea contractului de servicii de exploatare forestiera în termenul stabilit prin caietul de sarcini şi prin procesul-verbal de licitaţie/negociere, din culpa exclusivă a regiei, se sancţionează potrivit dreptului comun regia fiind obligata şi la restituirea garanţiei de participare depuse.

CAP. IV. REGULILE SILVICE SI OBLIGATIILE CE REVIN AGENTILOR ECONOMICI CE EXPLOATEAZĂ MASĂ LEMNOASĂ PE PICIOR

4.1. Autorizarea exploatarii, predarea parchetelor

Exploatarea masei lemnoase din partiziile adjudecate poate incepe numai pe bază de autorizaţie de exploatare (în cadrul perioadelor şi termenelor prevăzute de aceasta) si predarea efectiva a acestora pe teren.

Autorizaţiile de exploatare, se emit în două exemplare de către şeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, din care un exemplar pentru ocolul silvic şi celălalt pentru titularul autorizaţiei de exploatare.

EPOCILE SI TERMENELE DE TAIERE SI

SCOATERE A MATERIALULUI LEMNOS DIN PADURI
DURATA MAXIMĂ DE EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE

Tabel nr.2

Volumul parchetelor	Durata maximă de recoltare şi colectare a lemnului - luni -	
	tăieri cu restricţie	tăieri fără restricţie
A. **Pentru parchete din zona de câmpie**		
a) sub 300 m3	2	2.5
b) 301 până la 600 m3	2.5	3
c) 601 până la 1.000 m3	3	3,5
d) peste 1.000 m3	3.5	4
B. **Pentru parchetele din zonele de deai şi de munte**		

a) sub 500 m3	3	4
b)501 până la 1.000 m3	4	5,5
c) 1.001 până la 3.500 m3	5,5	6,5
d) peste 3.501 m3	6,5	7,0

NOTA:

1. *Prin excepţie, în cazul producerii unor fenomene naturale deosebite, ce afectează suprafeţe mari (doborâturi şi rupturi produse de vânt şi de zăpadă, atacuri de insecte, uscări în masă) duratele de recoltare şi colectare se stabilesc pentru fiecare situaţie în parte, conform competenţelor prevăzute la art. 4 alin. (2) din instrucţiuni, astfel încât să se evite deprecierea materialelor lemnoase, precum şi extinderea atacului de dăunători, dar nu mai târziu de 31 decembrie.*

2. *Durata de exploatare pentru masa lemnoasă provenită din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional nu poate depăşi un an.*

OCOLUL SILVIC BUCEGI – PIATRA CRAIULUI CIUCAS R.A.
Cod fiscal: RO23389463, **Nr. de înregistrare ORC**: J08/536/2008
Braşov – Cristian, Strada Eroilor nr. 7 – **Tel/Fax**: 0268.236.320 / 0268.236.102
E-mail: ocolulsilvicbucegi@gmail.com

PERIOADELE PENTRU EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE DIN PĂDURI

Tabel nr. 3

Nr. crt.	Tratamentul şi felul tăierii	Perioada permisă la recoltare şi colectare
1	Codru cu tăieri succesive	
	a) tăieri preparatorii (înaintea anului de fructificaţie)	tot anul
	b) tăieri de însămânţare în anul de fructificaţie	15. IX-15. IV
	c) tăieri de dezvoltare şi tăieri definitive:	
	- la deal şi câmpie	15. IX-15. IV
	- la munte	15. IX-30. IV
2.	Codru cu tăieri progresive	
	2a) cvercinee şi amestecuri de foioase	
	a)1. Tăieri de însămânţare în afara anului de fructificaţie	tot anul
	a)2. Tăieri de însămânţare în anul de fructificaţie	15.IX-15.IV
	a)3. Tăieri de punere în lumină şi lărgire a ochiurilor, precum şi racordarea acestora	15. IX-15. IV
	2b) răşinoase şi amestecuri de răşinoase cu foioase	
	b)1. Tăieri de însămânţare	tot anul
	b)2. Tăieri de punere în lumină a ochiurilor, precum şi de racordare a acestora	15. IX-30. IV
3.	Codru grădinărit, cvasigrădinărit, tăieri de transformare spre codru grădinărit si taieri de conservare	
	- în arboretele cu seminţiş sub 25% din suprafaţa parchetului	tot anul
	- în arborete cu seminţiş peste 25% din suprafaţa parchetului	15. IX-30.IV
4.	Codru cu tăieri rase	tot anul
5.	Crâng - tăieri de jos	15. IX-31.III
6.	Crâng - tăieri în scaun	15.IX-31.III
7.	Crâng simplu (la răchitării)	1.X-15.III

OCOLUL SILVIC BUCEGI – PIATRA CRAIULUI CIUCAS R.A.
Cod fiscal: RO23389463, **Nr. de înregistrare ORC**: J08/536/2008
Braşov – Cristian, Strada Eroilor nr. 7 – **Tel/Fax**: 0268.236.320 / 0268.236.102
E-mail: ocolulsilvicbucegi@gmail.com

8.	Crâng - tăieri căzănire	15.IX-31.III
9.	Tăieri de îngrijire în păduri tinere:	
	* curăţări:	
	- în foioase	tot anul
	- în răşinoase	1.VIII-31.IV
	* răriturí:	
	- gorunete, stejărete şi şleauri	tot anul
	- zăvoaie şi plantaţii de plop euroamerican	tot anul
	- fag şi răşinoase	tot anul
10.	Tăieri de produse accidentale şi tăieri de igienă	tot anul
11.	Tăieri de substituire şi tăieri de refacere:	
	- când se urmăreşte regenerarea parţială din lăstari sau seminţişul existent (sau când urmează a fi făcute semănături direct sub masiv)	15.IX-31.III
	- când pădurea se regenerează artificial	tot anul

Pentru un an de producţie, termenul prevăzut în autorizaţie nu poate depăşi data de 31 decembrie, cu exceptia cazurilor de forta majora ori cand termenul din autorizatie permite acest lucru.

Titularii autorizaţiilor de exploatare pot fi:

a) operatorii economici atestaţi cu care s-a încheiat un contract de furnizare a masei lemnoase pe picior sau un contract de prestări de servicii silvice de exploatare;

b) formaţiile de lucru specializate atestate, în cazul în care exploatarea masei lemnoase se face în regie proprie;

c) proprietarii de păduri, persoane fizice, în cazul în care exploatează anual un volum de cel mult 20 m^3.

Este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizaţiile de exploatare.

În eventualitatea apariţiei pe parcursul anului de producţie a unor **produse accidentale I**, pentru precomptarea partizilor respective se constituie la nivelul fiecărui ocol silvic o rezervă de 20% din volumul produselor principale prevăzut la tăiere în anul respectiv, din partizi prevăzute în lista de partizi.

Aprobarea exploatării produselor accidentale I se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Precomptările se fac de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, prin unităţile şi subunităţile acesteia, pentru pădurile administrate de aceasta, respectiv de ocoalele silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice pentru celelalte păduri.

După efectuarea precomptărilor, partizile care au constituit rezerva şi nu au făcut obiectul precomptărilor se autorizează la exploatare începând cu data de 1 octombrie a anului de producţie respectiv.

Se poate autoriza pregătirea parchetului sau a suprafeţei afectate de produse accidentale cu 15-30 de zile înainte de începerea exploatării masei lemnoase numai pentru:

a) instalarea de funiculare;

b) amenajarea drumurilor de tractor;

c) asigurarea condiţiilor pentru respectarea normelor de tehnică a securităţii muncii;

d) lucrări de organizare a şantierului de exploatare.

Perioada autorizată se înscrie în autorizaţia de exploatare, cu precizarea expresă a lucrărilor ce pot fi efectuate.

În cazuri de **forţă majoră** - inundaţii, avalanşe, alunecări de teren, precipitaţii abundente - titularii autorizaţiilor de exploatare pot solicita, pe parcursul termenului de exploatare prevăzut iniţial, prelungirea duratelor de exploatare a parchetelor.

Prelungirea duratei înscrise iniţial în autorizaţie se face cu o perioadă egală cu cea necesară pentru înlăturarea efectelor negative determinate de forţa majoră, cu încadrarea în perioadele şi termenele de exploatare prevăzute în tabelul nr.2 sau in anexa nr. 2 din OM 1540/2011.

Pentru obţinerea prelungirii duratei de exploatare a parchetelor afectate de calamităţi naturale, solicitantul va întocmi şi va prezenta actele doveditoare, verificate şi însuşite de emitentul autorizaţiei, în cel mult 10 zile de la apariţia cazului de forţă majoră. La încetarea forţei majore se va încheia un proces-verbal constatator.

Aprobarea prelungirii autorizaţiilor se face conform competenţelor prevăzute la art. 4 alin. (3) din OM 1540/2011.

În situaţii deosebite, atunci când condiţiile meteorologice conduc la întârzierea intrării în vegetaţie, termenul de exploatare poate fi prelungit cu maximum 30 de zile peste perioadele cuprinse în tabelul nr. 2 sau in anexa nr. 2 din OM 1540/2011, cu notificarea inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare.

Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete şi din suprafeţele afectate de produse accidentale, precum şi **amplasarea căilor de scos-apropiat şi a instalaţiilor aferente** se aprobă de emitentul autorizaţiei de exploatare.

Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete, precum şi amplasarea căilor de scos-apropiat şi a instalaţiilor aferente vor fi diferenţiate în funcţie de tratamentul aplicat şi de felul tăierii, astfel încât să nu se producă prejudicierea regenerărilor peste limitele admise, a arborilor nemarcaţi, degradarea solului şi a malurilor apelor.

Corhănitul se admite numai atunci când alte tehnologii nu sunt posibile, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, regenerărilor şi arborilor care rămân pe picior şi numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este îngheţat.

Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană - varianta arbori întregi, cu excepţia cazurilor în care scos-apropiatul se realizează cu funiculare sau suspendat. Operatorii economici atestaţi pentru lucrări de exploatări forestiere vor urmări ca în termen de 5 ani da la data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni să înlocuiască tehnologiile de colectare a lemnului prin târâre şi semitârâre cu cele prin suspendare sau semisuspendare.

Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa lemnoasă rezultată pachetizându-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât prin scoaterea acestora să se evite degradarea solului, a arborilor şi seminţişului.

Exploatarea masei lemnoase de pe suprafeţele afectate de **produse accidentale** se autorizează cu prioritate.

Tăierile în parchetele cu restricţii, în anii de fructificaţie, se autorizează spre exploatare în primul sezon de repaus vegetativ care urmează fructificaţiei.

Tăierile în parchetele fără restricţii se autorizează spre exploatare în tot cursul anului.

Exploatarea masei lemnoase conform termenelor prevăzute în autorizaţii poate începe numai după predarea spre exploatare a parchetelor sau a suprafeţelor afectate de produse accidentale.

Predarea spre exploatare a parchetelor sau a suprafeţelor afectate de produse accidentale se face pe teren de către reprezentantul ocolului silvic împuternicit de şeful de ocol, în prezenţa pădurarului titular al cantonului silvic, către persoana cu pregătire de specialitate angajată cu contract, în calitate de reprezentant al titularului autorizaţiei de exploatare, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de termenul de începere a exploatării prevăzut în autorizaţia de exploatare.

Predarea parchetelor spre exploatare se face prin procesul-verbal de predare-primire, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la OM 1540/2011.

4.2. Reguli silvice de exploatare a masei lemnoase

Exploatarea masei lemnoase se realizează cu respectarea reglementărilor privitoare la regimul silvic, precum şi a următoarelor reguli specifice:

a) la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv vegetaţia forestieră de mici dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafeţe de probă;

b) la tăierile în crâng se recoltează şi subarboretul, indiferent de dimensiunile acestuia. Tăierea arborilor se realizează de la suprafaţa solului, pieziş şi neted;

c) este interzisă menţinerea în pădure, în perioada 1 aprilie - 1 octombrie, a lemnului de răşinoase necojit sau netratat; cioatele de molid şi pin se decojesc în întregime, iar la celelalte specii de răşinoase, prin curelare; se exceptează de la această regulă lemnul de răşinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare, cu respectarea condiţiei ca acesta să nu depăşească o perioadă de maximum 30 de zile;

d) exploatarea parchetului începe cu doborârea arborilor aninaţi, uscaţi şi a iescarilor;

e) exploatarea masei lemnoase se face astfel încât să se evite degradarea solului;

f) executarea tăierii arborilor se face cât mai de jos, fără ca înălţimea cioatei, măsurată în partea din amonte, să depăşească 1/3 din diametrul secţiunii acesteia;

g) la tăierile în crâng - căzănire, exploatarea se face prin scoaterea din pământ a arborilor, tăierea rădăcinilor de lângă tulpină şi acoperirea gropilor create;

h) la tăierile în crâng - scaun, tăierile se execută la nivelul maxim al cotei apelor de inundaţii, iar înălţimea scaunului nu poate fi mai mare de 2,2 m;

i) doborârea arborilor se execută în afara suprafeţelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puieţilor şi pe direcţii care să nu producă vătămări ori rupturi de arbori nemarcaţi;

j) colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate şi materializate în teren;

k) arborii nemarcaţi de pe limita căilor de scos-apropiat vor fi protejaţi obligatoriu împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lungoane, ţăruşi şi manşoane;

l) târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumuri forestiere este interzisă;

m) tăierea arborilor nemarcaţi este interzisă;

n) dacă prin doborârea arborilor autorizaţi la exploatare au fost prejudiciaţi - rupţi, dezrădăcinaţi - arbori nemarcaţi, titularul autorizaţiei de exploatare este obligat să sesizeze ocolul silvic pentru constatare. Constatarea, inventarierea şi marcarea arborilor prejudiciaţi se pot face şi fără o sesizare prealabilă, prin controalele curente de exploatare, şi se finalizează prin procesul-verbal de control al exploatării.

Volumul arborilor prejudiciaţi se determină prin inventariere cu stabilirea volumului pentru fiecare arbore în parte. În cazul în care partida face obiectul unui contract de vânzare pe picior, valoarea prejudiciilor se calculează pe baza preţului unitar din contract. Pentru prejudiciile constatate în parchete exploatate în baza unui contract de prestări de servicii de exploatare, valoarea prejudiciilor se calculează prin înmulţirea volumului cu preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior stabilit anual prin ordin al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, multiplicat de două ori.

Volumul total al arborilor prejudiciaţi va fi înscris în amenajamentele silvice la rubrica "lucrări executate" şi va fi evidenţiat distinct în evidenţele financiar contabile ale ocolului silvic.

Pentru cioate nemarcate şi pentru arborii tăiaţi nemarcaţi, care nu constituie prejudicii de exploatare, se aplică reglementările legale privind tăierile fără drept;

o) colectarea materialului lemnos cu tractoare în perioadele cu precipitaţii abundente este interzisă pentru a se preveni degradarea traseelor;

p) la tăierile cu restricţii colectarea lemnului se face în afara porţiunilor cu seminţiş; scosul lemnului se face prin târâre, când solul este acoperit cu zăpadă, şi prin semitârâre sau suspendare, în lipsa stratului de zăpadă;

q) depozitarea de materiale lemnoase în albiile pâraielor şi văilor sau în locuri expuse viiturilor este interzisă;

r) lemnul subţire se exploatează concomitent cu cel gros.

Pentru **instalarea de funiculare**, în vederea înlăturării vegetaţiei forestiere de pe culoar este necesar avizul emitentului autorizaţiei, titularul fiind obligat să respecte următoarele condiţii:

a) lăţimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularele cu două cărucioare (sarcina paralelă cu cablul) şi 6 m la cele cu un singur cărucior;

b) punctele de încărcare şi de descărcare a sarcinii se amplasează în afara suprafeţelor cu seminţiş;

c) arborii folosiţi pentru ancorare nu pot fi elagaţi şi vor fi protejaţi prin manşoane, iar arborii-suport se pun în valoare odată cu marcarea traseului de funicular.

Drumurile de tractor folosite la scos-apropiat lemn în zonele de deal şi de munte se vor amplasa evitându-se afectarea zonelor cu seminţiş viabil. Lăţimea platformei se realizează de maximum 4 m, luându-se măsuri de consolidare şi de stabilizare a taluzurilor.

Drumurile de scos-apropiat se realizează numai pe versanţi cu pantă de până la 25 de grade.

Aprobarea realizării drumurilor de versant se face de şeful ocolului silvic.

Traseele de funicular şi cele ale drumurilor de tractor folosite pentru scos-apropiatul masei lemnoase reprezintă căi de acces interior şi nu schimbă categoria de folosinţă silvică a terenurilor pe care se amplasează.

Actele de punere în valoare pentru masa lemnoasă - produse accidentale I, rezultată prin realizarea acestor căi de acces, se aprobă de către şeful de ocol.

În cadrul **tratamentelor care promovează regenerarea naturală**, nu constituie prejudiciu distrugerea sau vătămarea seminţişului ca urmare a desfăşurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de **8%** din suprafaţa cu seminţiş prevăzută în procesul-verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare sau de lărgire a ochiurilor, şi de cel mult **12%,** în cazul tăierilor definitive sau de racordare.

Valoarea pagubelor pentru seminţişul prejudiciat peste limitele prevăzute se calculează conform prevederilor legale privind modalităţile de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere.

Pe suprafeţele cu seminţiş prejudiciat peste limitele precizate şi pe taluzurile drumurilor de tractor executate, ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de împăduriri până la realizarea stării de masiv, retezarea puieţilor prejudiciaţi, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din cauţiunea depusă de titularul autorizaţiei de exploatare, pe bază de deviz.

În parchetele aflate în curs de exploatare **aşezarea grămezilor de crăci** şi a **resturilor de exploatare** se face, de regulă, pe cioate sau în locuri fără seminţiş.

Dacă nu există posibilitatea evitării suprafeţelor cu seminţiş, seminţişul acoperit cu resturi de exploatare şi crăci se include în procentul maxim admis conform prevederilor art. 15 din OM 1540/2011.

Se interzice lăsarea în parchete şi în suprafeţele afectate de produse accidentale, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizaţie, de arbori marcaţi şi netăiaţi, de lemn rotund de lucru ori de foc fasonat, răspândit pe suprafaţa parchetelor şi a suprafeţelor afectate de produse accidentale, de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul.

La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase titularul autorizaţiei de exploatare este obligat să execute nivelarea căilor de acces utilizate la colectarea lemnului.

4.3. Curăţarea parchetelor şi a suprafeţelor afectate de produse accidentale

La terminarea exploatării, curăţarea parchetului şi a suprafeţei afectate de produse accidentale de resturi de exploatare - crăci cu diametrul sub 6 cm, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios - se face de către titularii autorizaţiilor de exploatare, respectându-se următoarele reguli:

a) la tăierile rase în arboretele de răşinoase, în substituiri-refaceri, în tăieri de transformare a păşunilor împădurite, precum şi la toate tăierile fără restricţie urmate de regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng în şiruri (martoane) cu o lăţime maximă de 1,0-1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanţa între şiruri pe curba de nivel de 15-20 m. La tăierile rase de plop şi salcie, urmate de pregătirea integrală a terenului, resturile de exploatare se strâng în martoane la marginea parchetelor;

b) la tăierile de produse principale cu restricţii şi la cele de produse accidentale, cu regenerare naturală declanşată, resturile de exploatare se strâng în grămezi cât mai înalte în afara ochiurilor sau zonelor cu seminţiş natural, fără a ocupa suprafeţe mari - cel mult 10% din suprafaţa parchetului;

c) în parchetele şi suprafeţele afectate de produse accidentale amplasate în pădurile din zonele turistice şi de agrement, în cele cu rol de protecţie din jurul oraşelor şi staţiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naţionale şi judeţene, resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor şi cărărilor de interes turistic, a văilor şi pâraielor din interiorul parchetului;

d) la tăierile fără restricţie care nu sunt urmate de regenerări artificiale resturile se lasă pe teren nestrânse.

4.4. Reguli privind amplasarea, construirea şi exploatarea drumurilor de tractor utilizate în lucrările de exploatare

- Regulile silvice de exploatare urmăresc în principal protejarea regenerării naturale şi a arborilor nemarcaţi, protejarea arborilor din lungul instalaţiilor de scos-apropiat, evitarea degradării solului, inclusiv a instalaţiilor de scos apropiat, a malurilor şi albiilor apelor, valorificarea integrală a masei lemnoase.
- La predarea parchetelor schiţa parchetului completată cu traseele de drum existente şi propuse, platforme pentru depozitare a materialului lemnos, zone periculoase, etc., va fi anexată procesului verbal de predare.

4.4.1. Amplasarea şi execuţia drumurilor de tractor

La amplasarea drumurilor de tractor se vor respecta următoarele reguli:

- **Se vor evita zonele care impun un volum mare de lucrări în vederea construirii drumului;**
- **evitarea amplasării drumurilor de coastă;**
- **evitarea zonelor cu panta transversală mai mare 35^0,**
- **limitarea traseelor în zone cu panta longitudinală cuprinsă între 25% şi 45%;**
- **evitarea zonelor mlăştinoase şi a stâncăriilor, precum şi a altor ecosisteme fragile, identificate ca atare şi specificate de către reprezentanţii ocolului silvic;**
- **limitarea lăţimii drumului la 4 m;**
- **consolidarea taluzului drumului;**
- **proiectarea curbelor cu o rază suficient de mare (cca.12m) încât să nu se prejudicieze arborii din lungul traseului sau limitarea prin proiectul tehnologic a lungimii trunchiurilor de arbori;**
- **evitarea traversării cursurilor de apă. Acolo unde acest lucru nu este posibil, numărul traversărilor se va reduce la minimum, iar traversarea se va face perpendicular pe cursul de apă;**
- **la traversarea cursurilor de apă, pe perioada când nu este format pod de gheaţă, se va prevedea instalarea de tuburi din beton sau podeţe din trunchiuri de lemn;**

- **se vor evita porţiunile cu seminţiş;**

Reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face în perioada de timp aferentă pregătirii parchetelor, conform autorizaţiei de exploatare eliberată de ocolul silvic.

Amplasarea platformelor primare se stabileşte de asemenea de către ocolul silvic împreună cu beneficiarul de masă lemnoasă, mărimea acestora fiind de până la 500 m.p. pentru parchetele dotate cu instalaţii de transport permanente şi de maxim 1000 m.p. în cazul când nu sunt instalaţii de scos permanente.

Drumurile de tractor şi platformele primare vor fi materializate în teren cu ciocanul pătrat, var sau vopsea.

4.4.2. Utilizarea instalaţiilor de scos – apropiat

Înainte de începerea lucrărilor de exploatare propriu – zise, se vor efectua o serie de lucrări pregătitoare, după cum urmează:

1. verificarea corespondenţei între căile de scos – apropiat existente în parchet şi procesul tehnologic. Se vor utiliza numai acele drumuri aprobate prin procesul tehnologic;
2. se vor amplasa lungoane pe marginea drumurilor de tractor, atât pentru siguranţa transportului, cât şi pentru a se diminua pagubele ce se pot produce prin ieşirea sarcinii în afara drumului (prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor);
3. se vor proteja arborii din lungul drumurilor de tractor, prin manşoane, ţăruşi sau alte metode de protejare;
4. se vor amplasa tuburi din beton sau podeţe din lemn în punctele de traversare a cursurilor de apă, atunci când nu există pod de gheaţă sau când acesta nu oferă suficientă rezistenţă;
5. se vor amplasa indicatoare de atenţionare la intersecţia cu drumurile forestiere;
6. personalul angajat al agentului economic va fi instruit referitor la modul de lucru în parchetele de exploatare, inclusiv prezentele instrucţiuni, regulile de exploatare, regulile de protecţia muncii şi normele de prevenire şi stingere a incendiilor.

Pentru protecţia solului şi a apelor, agentul economic este obligat să respecte următoarele reguli de exploatare a drumurilor de tractor:

- în raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol şi aflate în stare corespunzătoare de funcţionare;
- se va utiliza numai personal calificat, corespunzător lucrărilor care se execută;
- colectarea materialului lemnos se va face în afara porţiunilor cu seminţiş, pe traseele autorizate prin procesul tehnologic aprobat şi materializate pe teren;
- scosul materialului lemnos se face prin târâre sau semitârâre când solul este acoperit cu zăpadă şi prin semitârâre sau suspendat, în lipsa stratului de zăpadă;
- depozitarea materialelor lemnoase şi a resturilor de exploatare se face în locuri care nu sunt expuse viiturilor, evitându-se căile de scos – apropiat, jgheaburile, albiile pâraielor şi văile;
- lungimea trunchiurilor şi catargelor transportate cu tractor, nu va depăşi 12 metri;
- corhănitul este admis în condiţiile în care nu provoacă prejudicii asupra vegetaţiei, solului şi apelor;

- în perioadele ploioase, în lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se evita şiroirea apei pe distanţe lungi în lungul drumului, erodarea acestora şi transportul aluviunilor în aval;
- materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet şi din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea acestora şi a drumurilor forestiere;
- în situaţia în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianţi, acestea vor fi îndepărtate prin împrăştierea de rumeguş sau nisip, care va fi ulterior adunat şi îndepărtat în locuri speciale de depozitare;
- la intersecţia drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmări în permanenţă asigurarea integrităţii şanţurilor de scurgere din părţile laterale ale drumului forestier, pentru evacuarea apelor şi evitarea depozitării aluviunilor pe drum;
- se va urmări degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere în situaţia în care acestea se colmatează cu aluviuni;

Se interzice cu desăvârşire:

- părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic şi materializate în teren;
- folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană;
- corhănitul lemnului direct în albia pâraielor ;
- colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitaţii abundente, precum şi atunci când solul este îmbibat cu apă, beneficiarul fiind în măsură să solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza actelor de calamitate întocmite şi însuşite de ocolul silvic;
- colectarea lemnului pe albiile pâraielor în afara perioadelor de îngheţ. În cazuri bine documentate şi care nu pot fi evitate, se admite colectarea lemnului pe distanţe scurte, materializate în teren, şi precizate în documentaţia de exploatare aprobată de DIRECTOR;
- colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apă, cu excepţia cazurilor când se instalează podeţe sau tuburi, sau pe perioada iernii, atunci când există pod de gheaţă,
- aruncarea sau depozitarea în parchet sau pe maluri, în albiile pâraielor, în zonele umede, în zona drumurilor, a resturilor de exploatare, crengi, deşeuri etc.;
- colectatul prin târâre şi semitârâre a materialului lemnos pe drumul auto;
- **circulaţia mijloacelor de transport pe perioada în care datorită ploilor abundente s-au format pe drumuri ogaşe mai mari de 10 cm;**
- folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 16 tone, sau cu gabarit depăşit. Depăşirea tonajului şi gabaritului este permisă numai acolo unde portanţa drumului permite acest lucru, şi se va face numai cu aprobarea directorului. În zona parchetului agentul economic are obligaţia să întreţină drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire să preda drumul auto la starea tehnică iniţială în care era la începerea exploatării;

În cazul în care se aduc prejudicii solului, beneficiarul masei lemnoase are obligaţia de a efectua remedieri pentru a-l aduce la starea iniţială existentă la preluarea parchetului, în caz contrar RPL OS Bucegi Piatra Craiului R.A. va efectua aceste remedieri cu fonduri constituite în sarcina beneficiarului (cauţiunea).

În pădurile cu regenerare naturală constituie prejudiciu inevitabil distrugerea sau vătămarea seminţişului, ca urmare a desfăşurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de 8% din suprafaţa cu seminţiş prevăzută în procesul-verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare sau de lărgire a ochiurilor, şi de cel mult 12%, în cazul tăierilor definitive sau de racordare.

Suprafaţa cu seminţiş prejudiciat cu ocazia construirii drumurilor de tractor sau cea de pe culoarul funicularelor se include în procentul maxim admis în funcţie de natura tăierii.

Pe suprafeţele cu seminţiş prejudiciat peste limitele precizate şi pe taluzurile drumurilor executate se efectuează, după caz, lucrări de împăduriri, retezarea puieţilor prejudiciaţi, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din garanţia depusă de titularul autorizaţiei de exploatare.

În parchetele în curs de exploatare aşezarea grămezilor de crăci şi a resturilor de exploatare se face, de regulă, pe cioate sau în locuri fără seminţiş.

Dacă nu există posibilitatea evitării suprafeţelor cu seminţiş, seminţişul acoperit cu resturi de exploatare şi crăci se include în procentul maxim admis

Se interzice lăsarea în parchete, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizaţie, de arbori marcaţi şi netăiaţi, de masă lemnoasă doborâtă sau fasonată, de grămezi de crăci, precum şi de masă lemnoasă răspândită de-a lungul drumurilor şi văilor pe care s-a transportat lemnul din parchetul respectiv.

La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase titularul autorizaţiei de exploatare este obligat să execute nivelarea căilor (traseelor) utilizate la colectarea lemnului.

4.5. Controlul respectarii regulilor silvice de exploatare a padurilor

Prin **controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase** se urmăreşte verificarea modului de aplicare a prevederilor prezentelor instrucţiuni, în scopul prevenirii şi limitării prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier naţional prin activitatea de exploatare a masei lemnoase.

Controlul se realizează de către personalul silvic împuternicit, în prezenţa persoanei cu pregătire de specialitate angajate cu contract, în calitate de reprezentant al titularului autorizaţiei de exploatare. Cu ocazia controlului se estimează şi stadiul exploatării masei lemnoase.

Actul de control se încheie în două exemplare, din care unul pentru titularul autorizaţiei de exploatare şi altul pentru ocolul silvic.

Conţinutul şi modelul formularului actului de control al exploatării parchetului/suprafeţei afectate de produse accidentale sunt prevăzute în anexa nr. 6 la OM 1540/2011.

Controalele se efectuează în baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizaţiei, însuşit de titularul autorizaţiei, precum şi ori de câte ori se impune efectuarea unui control de către personalul împuternicit.

Fiecare parchet sau suprafaţă afectată de produse accidentale este controlat(ă) în mod obligatoriu de administratorul sau de ocolul silvic care asigură serviciile silvice cel puţin o dată la un interval de 60 de zile.

La parchetele cu restricţii este obligatorie efectuarea unui control în primele 20 de zile de la predarea-primirea parchetului.

În cazul în care reprezentanţii titularului autorizaţiei de exploatare nu se prezintă la control la data stabilită prin grafic, convocare sau de comun acord cu personalul silvic împuternicit, această acţiune se efectuează în prezenţa pădurarului titular al cantonului silvic în care este amplasat(ă) parchetul sau suprafaţa afectată de produse accidentale.

În situaţia prevăzută anterior procesul-verbal de control, încheiat conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la OM 1540/2011, se transmite în termen de 3 zile titularului autorizaţiei de exploatare.

4.6. Reprimirea parchetelor

Reprimirea parchetelor şi a suprafeţelor afectate de produse accidentale se realizează de către emitentul autorizaţiei de exploatare, până cel târziu la data expirării termenului de exploatare prevăzută în autorizaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 din OM 1540/2011.

Reprimirea parchetelor se face de către reprezentantul ocolului silvic împuternicit de şeful de ocol, în prezenţa pădurarului titular al cantonului în care este amplasat(ă) parchetul sau suprafaţa afectată de produse accidentale şi a persoanei cu pregătire de specialitate angajată cu contract, în calitate de reprezentant al titularului autorizaţiei de exploatare.

În cazul neprezentării reprezentantului titularului autorizaţiei de exploatare pentru reprimirea parchetului sau a suprafeţei afectate de produse accidentale, se încheie în lipsa acestuia procesul-verbal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 din OM 1540/2011, în care se consemnează, dacă este cazul, şi valoarea pagubelor constatate, precum şi eventualele penalităţi. Procesul-verbal de reprimire se trimite în termen de 5 zile titularului autorizaţiei de exploatare.

În cazul în care la verificare pe teren se constată că reprimirea parchetului sau a suprafeţei afectate de produse accidentale nu se poate realiza întrucât nu sunt întrunite toate condiţiile cerute de prezentele instrucţiuni, se încheie un act de constatare conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la OM 1540/2011.

Exploatarea poate continua cel mult 30 de zile după termenul de reprimire prevăzut în autorizaţie, cu plata penalităţilor stipulate în contract, pentru fiecare zi din acest interval, sau cu luarea altor măsuri legale, după caz, şi cu respectarea obligatorie a perioadelor de restricţie şi a termenelor prevăzute. Contravaloarea penalităţilor se virează în fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, ca despăgubiri, în condiţiile legii.

În situaţia rezilierii contractului în interiorul termenului prevăzut în autorizaţia de exploatare, inclusiv al duratelor de prelungire legal aprobate, comisia prevăzută în acest sens efectuează reprimirea parchetului sau a suprafeţei afectate de produse accidentale, cu inventarierea masei lemnoase pe picior, sau în fazele de doborât şi scos-aproplat. Cheltuielile de inventariere, scoatere a materialului lemnos în afara parchetului sau a suprafeţei afectate de produse accidentale şi curăţare a parchetelor de exploatare, până la termenul prevăzut în autorizaţie, sunt suportate de partea contractuală vinovată de reziliere.

Reprimirea parchetelor de exploatare şi a suprafeţelor afectate de produse accidentale cu încălcarea prevederilor prezentelor instrucţiuni este interzisă şi se sancţionează conform legii.

În parchetele şi suprafeţele afectate de produse accidentale nereprimite la 31 decembrie, volumul de masă lemnoasă rămas de exploatat pentru anul de producţie următor se calculează prin diferenţă între volumul prevăzut în actul de punere în valoare şi volumul pe picior rămas neexploatat, estimat conform normelor tehnice.

Exploatarea masei lemnoase rămase pe picior la 31 decembrie, poate continua în anul următor numai daca termenele din autorizaţiile de exploatare permit acest lucru.

4.7. Dispozitii finale

1. Volumul de lemn prevăzut în actul de punere în valoare pentru parchetele amânate de la exploatare cel puţin un sezon de vegetaţie se recalculează prin adăugarea creşterii curente, conform normelor tehnice în vigoare, recalculându-se şi valoarea aferentă.

2. Prevederile Pct 1. se aplică şi pentru masa lemnoasă pe picior din partizi autorizate la exploatare şi rămasă de exploatat pentru anul de producţie următor, dacă până la data începerii exploatării a trecut un sezon de vegetaţie.
3. Titularul autorizaţiei de exploatare este obligat să ia toate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi de prevenire a apariţiei focarelor de infestare a lemnului şi pădurilor, în parchetele, suprafeţele afectate de produse accidentale, platformele primare, precum şi la alte obiective care le aparţin, situate în pădure.

4. În cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizaţiilor de exploatare sunt obligaţi să intervină la stingerea lor cu utilajele proprii şi personalul muncitor existent şi să anunţe emitentul autorizaţiei de exploatare.

5. În cazul în care titularii autorizaţiilor de exploatare refuză să sprijine acţiunile de stingere a incendiilor din pădurile în care au parchete în exploatare, ocolul silvic face propunerea de retragere a atestatului de exploatare, fără posibilitatea de reatestare mai devreme de un an.

6. Amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operaţiunilor de secţionat, manipulat, stivuit, încărcat etc. se stabileşte împreună cu titularul autorizaţiei de exploatare, mărimea acestora fiind de până la 500 m^2 pentru parchetele dotate cu instalaţii de transport permanente şi de maximum 1.000 m^2 în cazurile în care nu sunt instalaţii de transport permanente.

7. Suprafeţele prevăzute mai sus se cuprind în autorizaţia de exploatare şi în procesul-verbal de predare-primire şi se reprimesc în cel mult 60 de zile de la reprimirea parchetului.

Depăşirea termenului de 60 de zile se sancţionează ca ocupare fără drept a terenurilor forestiere respective.

8. În pădurile certificate, în cele situate în arii protejate, în cele de interes ştiinţific şi în cele de ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier, precum şi în arboretele destinate să producă lemn de rezonanţă şi claviatură, în funcţie de importanţa acestora şi de modul specific de gospodărire, ocoalele silvice pot stabili, prin autorizaţii, măsuri speciale pentru derularea corespunzătoare a exploatării masei lemnoase.

9. Nerespectarea prevederilor prezentelor instrucţiuni atrage răspunderea disciplinară, materială, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi.

10. Pentru operatorii economici atestaţi, care încalcă în mod sistematic sau grav prevederile prezentelor instrucţiuni, comisia de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare va aplica măsurile legale.

11. Sancţiunile privind exploatarea masei lemnoase aplicate operatorilor economici atestaţi se înscriu de către personalul silvic împuternicit în cazierul tehnic.

12. Titularii autorizaţiilor de exploatare, cu excepţia persoanelor fizice, sunt obligaţi să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare ale parchetului (ocolul silvic, numărul şi data autorizaţiei, titularul autorizaţiei şi datele de identificare ale acestuia, numărul partizii, felul tăierii şi termenul de exploatare), conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 la OM 1540/2011. Panoul va fi menţinut pe toată durata lucrărilor şi va fi ridicat odată cu reprimirea platformei primare conform art. 30 alin. (2) din OM 1540/2011.

Odata cu primirea sub semnatura a prezentului caiet de sarcini (intocmirea propunerii tehnice conform cerintelor din caietul de sarcini), prestatorul confirma ca a luat la cunostinta de obligatiile ce-i revin privind exploatarea masei lemnoase adjudecate si de prevederile contractului de servicii de exploatare forestira.

Intocmit

Sulica-Serbanuca Mihai

O.S.BUCEGI PC CIUCAS RA

AVIZAT C.T.E. NR.

APROBAT IN COM. DIR. NR.

DATA
31.01.2024

INTRARE IESIRE Nr. 630 Ziua 08 Luna 02 Anul 2024

V 5.1

PROCES TEHNOLOGIC

PARTIDA	822	UP	VII Cristian	u.a.	53B	Taiere	progresive -racordare
Suprafata	15.80 ha		Volum total	1764.25	mc d.c.cj.		80.77 mc
Densitatea	134.24 fire/ha			din	care		
Elagaj	0.4		Rasinoase	746.72	mc		51.49 mc
Panta medie	25 grade		Fag	497.83	mc		4.38 mc
Vol. arb. mediu	0.83 mc/fir		Gorun	476.05	mc		24.24 mc
Ras.+DM	0.89 mc/fir		Diverse Tari	42.60	mc		0.64 mc
Foioase tari	0.79 mc/fir		Diverse Moi	1.05	mc		0.02 mc

					Rasinoase + Diverse Moi								
Nr. crt.	Specificari	ori X	um	Dist m	NT	TU lei/um	Cant mc	Valoare lei	NT	TU lei/um	Cant mc	Valoare lei	TOTAL lei
A	RECOLTAT												
1	Doborit		mc	-	0.14	3.28	747.77	2455.98	0.15	3.52	1016.48	3576.99	6032.97
2	C. de craci		mc		0.28	6.67	747.77	4011.06	0.10	4.22	1010.40	4292.99	8304.34
3	Sectionat		mc	-	0.1	2.35	747.77	1754.27	0.1	2.35	1016.48	2384.66	4138.93
	TOTAL A							9122.20				10254.04	19376.24
B	COLECTAT												
4	Ad.m.lemn subtire		mc		1.27	27.53	246.76	6,794.19	1.77	38.37	335.43	12871.66	19665.85
5	Corhanit cu tapina	2	mc	25	1.64	36.03	434.41	15,652.14	1.74	38.23	206.13	7879.90	23532.04
6	Dat dupa vite	3	mc		0.78	17.14	747.77	12,814.24	0.96	21.09	1016.48	21438.78	34253.02
7	Tras cu atelaj	3	mc	101	1.68	36.91	747.77	27,599.89	1.92	42.18	1016.48	42877.57	70477.46
8	Ad.mec.cu trolii		mc	51	0.2	4.63	747.77	3,464.42	0.21	4.86	1016.48	4944.82	8409.24
9	Form.si leg. sarc.		mc		0.05	1.10	747.77	821.43	0.06	1.32	1016.48	1339.92	2161.35
10	Aprop. cu tractor		mc	501	0.22	5.36	747.77	4,007.45	0.36	8.77	1016.48	8914.12	12921.57
11	Curat. parchetelor	d		-	38.1	763.905		12070	21.05	422		6668	18738
12	Scos cu FP2		mc					-					
13								-					
14								-					
15								-					
	TOTAL B		MOTOR FPU500 B/M					83,223.46				106935.20	190158.66
C	PLATFORMA PRIMARA												
16	Dezleg. sarcinii		mc	-	0.017	0.37	747.77	279.28	0.024	0.53	1016.48	535.97	815.25
17	Manip. cu tractor		mc	-	0.17	3.82	747.77	2,859.58	0.21	4.72	1016.48	4801.80	7661.38
18	Preg.pt.inc.l. gros		mc	-	0.11	2.42	434.41	1,049.84	0.21	4.61	206.13	951.02	2000.86
19	Preg.pt.inc.l. subt		mc	-	0.22	4.83	91.65	442.98	0.37	8.13	60.39	490.90	933.88
20	Sect.mec.lemn st.		mst	-				-					
21	Rec.sort.exp. gros		mc	-	0.05	1.12	434.41	486.97	0.08	1.79	206.13	369.71	856.68
22	Rec.sort.exp. subt		mc	-	0.15	3.36	91.65	308.22	0.38	8.52	60.39	514.50	822.72
23	Inc.-desc.l.sten		mst	-				-					
	TOTAL C							5,420.07				7003.90	13090.77
D1								-					
D2								-					
D3								-					
D4								-					
D5								-					
D6								-					
D7								-					
D8								-					
	TOTAL A+B+C+D							97,772.53				124853.14	222625.67

Total val/mc brut
132.24

RASINOASE + DIVERSE MOI		
Val/mc brut=	130.75	lei/mc
Val/mc fcj =	140.43	lei/mc

FOIOASE TARI		
Val/mc brut=	122.83	lei/mc
Val/mc fcj =	126.47	lei/mc

CONSUM MATERIALE

	l	lei
Benzina	353.3	2649.75
Motorina	1725.0	13800.00
Ulei amest.	9.1	318.50
Ulei ungere	136.4	2046.00
Fin(kg)		
Uruiala(kg)		
Alte cheltuieli		8000.0

	buc.	lei	
Lanturi	45	4500.00	
Pile	20	500.00	
Potcovit+acc.10%			
DEPL. CABANA-LOC MUNCA			MONT.-DEM.FUNIC.-L-
km			motorina
zile			benzina
TOTAL MATERIALE			31814.25

AMORTISMENTE UTILAJE

	lei
Tractor U650	
Fierastrau Husqvarna 262	
TOT. AMORTISMENTE	

	buc.
Funicular FP2	
Funicular FPU500	
Vite	

RECAPITULATIE		%			
I	TOTAL A+B+C+D			lei	222625.67
	C.A.S.	2.25		lei	5009.08
	Somaj			lei	
	FD. Sanatate			lei	
	FD. Risc			lei	
	Indm.concedii			lei	
	Regie sectie	5		lei	11381.74
II	TOTAL 1			lei	239016.49
	Amortismente			lei	
	Materiale			lei	31814.25
III	TOTAL 2			lei	270830.74
	Profit			lei	
	Regie intrepr			lei	
IV	TOTAL 3			lei	270830.74
	TAXA FORESTIERA			lei	
	TOTAL GENERAL			lei	270830.74

TOTAL COSTURI =	**153.51** lei/mc
TOTAL COS. +TAXA FOR. =	**153.51** lei/mc

	Baza de calcul		Sortimentatie					
T	20.33	I	Lemn lucru rasin. Cl. FE d:34cm		mc x		lei/mc=	lei
A	21.12	II	Lemn lucru rasin. cl FT d>24 cm		mc x		lei/mc=	lei
R	21.68	III	Lemn lucru rasin. cl C d>=24 cm		mc x		lei/mc=	lei
I	21.97	IV	Lemn mina rasinoase d=12-24cm		mc x		lei/mc=	lei
F	22.42	V	Lemn lucru fag cl FE d>46cm		mc x		lei/mc=	lei
E	23.02	VI	Lemn lucru fag cl FE d=32-46cm		mc x		lei/mc=	lei
	24.36	VII	Lemn lucru fag cl FT d=24 cm		mc x		lei/mc=	lei
S	24.95	VIII	Lemn lucru fag cl C d intre 24-30 cm		mc x		lei/mc=	lei
I	20.05	L.Obisn.	Lemn lucru fag cl C d>=24 cm		mc x		lei/mc=	lei
	20.15	L.Grele	Lemn lucru stejar cl FE d>4ocm		mc x		lei/mc=	lei
P	20.25	L.F.Grele	Lemn lucru stejar cl C d intre 24-30 cm		mc x		lei/mc=	lei
R	7.50	Benzina	Lemn lucru gorun cl C d>=24 cm		mc x		lei/mc=	lei
E	8.00	Motorina	Lemn lucru frasin cl C d>=24 cm		mc x		lei/mc=	lei
T	35.00	Ul.amestec	Lemn lucru paltin de m. cl C d>=24 cm		mc x		lei/mc=	lei
U	15.00	Ulei ungere	Lemn lucru cires cl C d>=24 cm		mc x		lei/mc=	lei
R	100.00	Lanturi	Lemn lucru carpen cl C d>=24 cm		mc x		lei/mc=	lei
I	25.00	Pile	Lemn lucru DT cl C d>=24 cm		mc x		lei/mc=	lei
	5.00	Fin	Lemn lucru DM cl C d>=24 cm		mc x		lei/mc=	lei
	20.00	Uruiala	Lemn lucru PIN cl C d>=24 cm		mc x		lei/mc=	lei
			Lemn foc rasinoase		mc x		lei/mc=	lei
			Lemn foc fag si diverse tari		mc x		lei/mc=	lei
			Lemn foc diverse moi		mc x		lei/mc=	lei
			TOTAL VOLUM COMERCIABIL		TOTAL VALORIFICARE= LEI			

	Total valorificare/volum total		**lei/mc**	
				Rata profit
PROFIT	**Total valorif. - total costuri(f. taxa)**	-153.51		
	Total valorif. - total costuri(cu taxa)	-153.51	**lei/mc**	**#DIV/0! %**

by M. Verghelet
tel. 220603

SEF OCOL, CONTABIL SEF, INTOCMIT, VERIFICAT

UAT Cristian
OCOLUL SILVIC BUCEGI PIATRA CRAIULUI CIUCAȘ R.A.

21.12.2023
CULES

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2300155802650

Unitate de Producție: VII - Cristian
Denumire A.P.V: 822/ Cristian

Suprafață totală act - (ha): 15.8
Tratament: T. PROGRESIVE (RACORDARE), ÎMPĂDURIRI
Natura Produsului: PRINCIPALE CODRU
Tehnologia de Exploatare: SORTIMENTE SI MULTIPLI DE SORTIMENTE
Data inventarierii: 19.12.2023
Anul exploatării: 2023
Procedeul de inventariere: FIR CU FIR
Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: BV0412
Accesibilitate: 251-500

Informații privind N.T.S.M.	Grupa de specii	Nr. de arbori	Volum
Stâncării pe - (ha):	Rășinoase	834	746.72
Arbori putregăioși - (buc):	FAG	481	497.83
cu un volum de - (mc):	Quercinee	529	476.05
Iescarii - (buc):	Diverse tari	273	42.6
cu un volum de - (mc):	Diverse moi	4	1.05
	Total:	2121	1764.25

Specia	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS			Total	VF	
FAG	27.56	37.87		6.51	4.48	2.33	0.66	79.41	4.38	414.04	30.02	497.83
BRAD	111.36	167.45	48.02	31.05	6.61		1.98	366.47	40.72	183.79	0.12	590.98
CARPEN		0.57		0.63	0.89	1.32	1.31	4.72	0.47	27.86	2.93	33.05
SCORUȘ		0.35		0.18	0.17	0.11	0.04	0.85	0.08	5.03	0.33	5.96
LARICE	0.96	0.32	0.07	0.04	0.02			1.41	0.36	0.43		2.20
MOLID	40.05	44.15	10.75	6.80	2.20		0.60	104.55	9.83	29.27		143.65
PIN NEGRU			0.02	0.02				0.04	0.01	0.33		0.38
PIN SILVESTRU	0.74	1.09	0.28	0.20	0.03			2.34	0.57	6.60		9.51
FRASIN		0.22		0.07	0.05	0.02	0.01	0.37	0.07	2.30	0.14	2.74
GORUN (S)	4.39	95.97		27.57	15.83	4.95	0.90	149.61	23.96	285.96	24.30	459.53
MESTEACĂN		0.03		0.03	0.03	0.02		0.11	0.02	0.72	0.03	0.85
PLOP TREMURĂTOR		0.07		0.02	0.01	0.03	0.01	0.14	0.02	0.89	0.09	1.05
STEJAR ROȘU	0.73	1.12		0.17	0.09	0.04	0.04	2.19	0.28	14.05	0.44	16.52
TOTAL	185.79	349.21	59.14	73.29	30.41	8.82	5.55	712.21	80.77	971.27	58.40	1764.25

U.A.	Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta G	Semințiș utilizabil				Total volum brut
	Par cursă	UA			%	S. tot	Compoziție	H.	
53B	15.80	15.80	110	25.00	80.00	12.64	6BR2MO2DT	1.50	1764.25

U.A.	FA	BR	CA	SR	LA	MO	PIN	PI	FR	GO (S)	ME	PLT	STR	Volum
53B	497.83	590.98	33.05	5.96	2.20	143.65	0.38	9.51	2.74	459.53	0.85	1.05	16.52	1764.25
Total	497.83	590.98	33.05	5.96	2.20	143.65	0.38	9.51	2.74	459.53	0.85	1.05	16.52	1764.25

U.A.	Specia	Diametre		Înălțimi		Vârsta	Vol. arb	Nr. arb	Creștere	Sortare dimensională							Coajă	Lemn foc		Volum brut
		dt	dcg	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS		Total	VF	
53B	FA	32.24	34.76	18.93	18.93	110	1.03	481		27.56	37.87		6.51	4.48	2.33	0.66	4.38	414.04	30.02	497.83
	BR	31.70	37.71	21.85	21.85	110	0.87	679		111.36	167.45	48.02	31.05	6.61		1.98	40.72	183.79	0.12	590.98
	CA	15.45	18.59	10.97	10.97	110	0.13	251			0.57		0.63	0.89	1.32	1.31	0.47	27.86	2.93	33.05
	SR	25.53	25.53	12.88	12.88	110	0.35	17			0.35		0.18	0.17	0.11	0.04	0.08	5.03	0.33	5.96
	LA	52.00	52.00	25.00	25.00	110	2.20	1		0.96	0.32	0.07	0.04	0.02			0.36	0.43		2.20
	MO	34.38	37.08	21.86	21.86	110	0.98	147		40.05	44.15	10.75	6.80	2.20		0.60	9.83	29.27		143.65
	PIN	24.00	24.00	18.00	18.00	110	0.38	1				0.02	0.02				0.01	0.33		0.38
	PI	45.00	45.00	24.17	24.17	110	1.59	6		0.74	1.09	0.28	0.20	0.03			0.57	6.60		9.51
	FR	32.00	32.00	20.67	20.67	110	0.91	3			0.22		0.07	0.05	0.02	0.01	0.07	2.30	0.14	2.74
	GO (S)	30.57	33.54	19.66	19.66	110	0.89	519		4.39	95.97		27.57	15.83	4.95	0.90	23.96	285.96	24.30	459.53
	ME	28.00	28.00	18.00	18.00	110	0.43	2			0.03		0.03	0.03	0.02		0.02	0.72	0.03	0.85
	PLT	20.00	20.00	12.50	12.50	110	0.26	4			0.07		0.02	0.01	0.03	0.01	0.02	0.89	0.09	1.05
	STR	42.00	42.00	22.30	22.30	110	1.65	10		0.73	1.12		0.17	0.09	0.04	0.04	0.28	14.05	0.44	16.52
Total U.A.: 53B								2121		185.79	349.21	59.14	73.29	30.41	8.82	5.55	80.77	971.27	58.40	1764.25
Total General U.A.								2121		185.79	349.21	59.14	73.29	30.41	8.82	5.55	80.77	971.27	58.40	1764.25

Șef Ocol, Întocmit, Birou Fond Forestier, Verificat,

CIUCANU VALENTIN

O.S.BUCEGI PC CIUCAS RA

AVIZAT C.T.E. NR.

APROBAT IN COM. DIR. NR.

DATA
31.01.2024

Aprobati

INTRARE / IESIRE Nr. 629
Ziua 08 Luna 02 Anul 2024

PROCES TEHNOLOGIC

V 5.1

PARTIDA	811	UP	VII Cristian	u.a.	41A	Taiere	de ingrijire
Suprafata	9.00	ha	Volum total	251.79	mc d.c.cj.		7.78 mc
Densitatea	303.11	fire/ha		din	care		
Elagaj	0.3		Rasinoase	240.53	mc		7.57 mc
Panta medie	20	grade	Fag	1.18	mc		0.01 mc
Vol. arb. mediu	0.09	mc/fir	Gorun	1.30	mc		0.04 mc
Ras.+DM	0.10	mc/fir	Diverse Tari	8.19	mc		0.14 mc
Foioase tari	0.03	mc/fir	Diverse Moi	0.59	mc		0.02 mc

							Rasinoase + Diverse Moi						
Nr. crt.	Specificari	ori X	um	Dist m	NT	TU lei/um	Cant mc	Valoare lei	NT	TU lei/um	Cant mc	Valoare lei	TOTAL lei
A	RECOLTAT												
1	Doborit		mc	-	0.56	13.14	241.12	3167.74	1.66	38.04	10.67	415.53	3583.27
2	C. de craci		mc	-	0.68	15.95	241.12	3816.61	1.21	20.09	10.67	302.09	4148.43
3	Sectionat		mc	-			241.12				10.67		
	TOTAL A							7014.28				718.42	7732.70
B	COLECTAT												
4	Ad.m.lemn subtire		mc		1.27	27.53	79.57	2,190.85	1.77	38.37	3.52	135.08	2325.93
5	Corhanit cu tapina		mc					-					
6	Dat dupa vite	1	mc		0.4	8.79	241.12	2,118.96	0.46	10.11	10.67	107.83	2226.79
7	Tras cu atelaj	1	mc	101	0.78	17.14	241.12	4,131.98	0.91	19.99	10.67	213.32	4345.30
8	Ad.mec.cu trolii		mc	51	0.28	6.49	241.12	1,563.95	0.3	6.95	10.67	74.15	1638.10
9	Form.si leg. sarc.		mc		0.1	2.20	241.12	529.74	0.13	2.86	10.67	30.47	560.21
10	Aprop. cu tractor		mc	251	0.22	5.36	241.12	1,292.21	0.32	7.80	10.67	83.17	1375.38
11	Curat. parchetelor			-									
12	Scos cu FP2		mc					-					
13								-					
14								-					
15								-					
	TOTAL B		MOTOR FPU500 B/M					11,827.69				644.02	12471.71
C	PLATFORMA PRIMARA												
16	Dezleg. sarcinii		mc	-	0.032	0.70	241.12	169.52	0.043	0.94	10.67	10.08	179.60
17	Manip. cu tractor		mc	-	0.24	5.40	241.12	1,301.76	0.34	7.65	10.67	81.61	1383.37
18	Preg.pt.inc.l. gros		mc	-	0.11	2.42	20.48	49.49	0.21	4.61	0.29	1.34	50.83
19	Preg.pt.inc.l. subt		mc	-	0.22	4.83	51.24	247.66	0.37	8.13	1.36	11.06	258.72
20	Sect.mec.lemn st.		mst	-				-					
21	Rec.sort.exp. gros		mc	-	0.05	1.12	20.48	22.96	0.08	1.79	0.29	0.52	23.48
22	Rec.sort.exp. subt		mc	-	0.15	3.36	51.24	172.32	0.38	8.52	1.36	11.59	183.91
23	Inc.-desc.l.steri		mst	-				-					
	TOTAL C							1,963.71				116.20	2079.91
D1								-					
D2								-					
D3								-					
D4								-					
D5								-					
D6								-					
D7								-					
D8								-					
	TOTAL A+B+C+D							20,805.68				1478.64	22284.32

Total val/mc brut
91.33

RASINOASE + DIVERSE MOI		
Val/mc brut=	86.29	lei/mc
Val/mc fcj =	89.09	lei/mc

FOIOASE TARI		
Val/mc brut=	138.58	lei/mc
Val/mc fcj =	141.09	lei/mc

CONSUM MATERIALE

	l	lei
Benzina	139.8	1048.50
Motorina	221.8	1774.40
Ulei amest.	3.6	126.00
Ulei ungere	54.0	810.00
Fin(kg)		
Uruiala(kg)		
Alte cheltuieli		5500.0

	buc.	lei	
Lanturi	20	2000.00	
Pile	10	250.00	
Potcovit+acc.10%			
DEPL. CABANA-LOC MUNCA			MONT.-DEM.FUNIC.-L-
km			motorina
zile			benzina
TOTAL MATERIALE			11508.90

AMORTISMENTE UTILAJE

	lei
Tractor U650	
Fierastrau Husqvarna 262	

	buc.
Funicular FP2	
Funicular FPU500	
Vite	

TOT. AMORTISMENTE		

RECAPITULATIE		%		
I	TOTAL A+B+C+D		lei	22284.32
	C.A.S.	2.25	lei	501.40
	Somaj		lei	
	FD. Sanatate		lei	
	FD. Risc		lei	
	Indm.concodii		lei	
	Regie sectie	5	lei	1139.29
II	TOTAL 1		lei	23925.01
	Amortismente		lei	
	Materiale		lei	11508.90
III	TOTAL 2		lei	35433.91
	Profit		lei	
	Regie intrepr		lei	
IV	TOTAL 3		lei	35433.91
	TAXA FORESTIERA		lei	
	TOTAL GENERAL		lei	35433.91

	TOTAL COSTURI =	140.73 lei/mc
	TOTAL COS. +TAXA FOR. =	140.73 lei/mc

	Baza de calcul		Sortimentatie					
	20.33	I	Lemn lucru rasin. Cl. FE d:34cm		mc x	lei/mc=	lei	
T	21.12	II	Lemn lucru rasin. cl FT d>24 cm		mc x	lei/mc=	lei	
A	21.68	III	Lemn lucru rasin. cl C d>=24 cm		mc x	lei/mc=	lei	
R	21.97	IV	Lemn mina rasinoase d=12-24cm		mc x	lei/mc=	lei	
I	22.42	V	Lemn lucru fag cl FE d>46cm		mc x	lei/mc=	lei	
F	23.02	VI	Lemn lucru fag cl FE d=32-45cm		mc x	lei/mc=	lei	
E	24.36	VII	Lemn lucru fag cl FT d>=24 cm		mc x	lei/mc=	lei	
	24.95	VIII	Lemn lucru fag cl C d intre 24-30 cm		mc x	lei/mc=	lei	
S	20.05	L.Obisn.	Lemn lucru fag cl C d>=24 cm		mc x	lei/mc=	lei	
I	20.15	L.Grele	Lemn lucru stejar cl FE d>4ocm		mc x	lei/mc=	lei	
	20.25	L.F.Grele	Lemn lucru stejar cl C d intre 24-30 cm		mc x	lei/mc=	lei	
P	7.50	Benzina	Lemn lucru gorun cl C d>=24 cm		mc x	lei/mc=	lei	
R	8.00	Motorina	Lemn lucru frasin cl C d>=24 cm		mc x	lei/mc=	lei	
E	35.00	Ul.amestec	Lemn lucru paltin de m. cl C d>=24 cm		mc x	lei/mc=	lei	
T	15.00	Ulei ungere	Lemn lucru cires cl C d>=24 cm		mc x	lei/mc=	lei	
U	100.00	Lanturi	Lemn lucru carpen cl C d>=24 cm		mc x	lei/mc=	lei	
R	25.00	Pile	Lemn lucru DT cl C d>=24 cm		mc x	lei/mc=	lei	
I	5.00	Fin	Lemn lucru DM cl C d>=24 cm		mc x	lei/mc=	lei	
	20.00	Uruiala	Lemn lucru PIN cl C d>=24 cm		mc x	lei/mc=	lei	
			Lemn foc rasinoase		mc x	lei/mc=	lei	
			Lemn foc fag si diverse tari		mc x	lei/mc=	lei	
			Lemn foc diverse moi		mc x	lei/mc=	lei	
			TOTAL VOLUM COMERCIABIL		TOTAL VALORIFICARE= LEI			

	Total valorificare/volum total		lei/mc	Rata profit
PROFIT	Total valorif. - total costuri(f. taxa)	-140.73		
	Total valorif. - total costuri(cu taxa)	-140.73	lei/mc	#DIV/0! %

by M. Verghelet
tel. 220603

SEF OCOL, CONTABIL SEF, INTOCMIT, VERIFICAT

UAT Cristian
OCOLUL SILVIC BUCEGI PIATRA CRAIULUI CIUCAȘ R.A.

01.11.2023
CULES

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2300155802350

Unitate de Producție: VII - Cristian
Denumire A.P.V: 811/ Cristian

Suprafață totală act - (ha): 9.0
Tratament: RĂRITURI
Natura Produsului: PRODUSE SECUNDARE
Tehnologia de Exploatare: SORTIMENTE SI MULTIPLI DE SORTIMENTE
Data inventarierii: 25.10.2023
Anul exploatării: 2023
Procedeul de inventariere: FIR CU FIR
Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: BV0412
Accesibilitate: 251-500

Informații privind N.T.S.M.	Grupa de specii	Nr. de arbori	Volum
Stâncării pe - (ha):	Rășinoase	2280	240.53
Arbori putregăioși - (buc):	FAG	12	1.18
cu un volum de - (mc):	Quercinee	24	1.3
Izlazuri (buc):	Diverse tari	353	8.19
cu un volum de - (mc):	Diverse moi	59	0.59
	Total:	2728	251.79

Specia	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS			Total	VF	
FAG				0.04	0.07	0.03	0.03	0.17	0.01	1.00	0.12	1.18
BRAD	1.69	11.15	9.19	19.17	11.08		6.07	58.35	6.79	143.99	2.11	209.13
CARPEN		0.08		0.06	0.10	0.16	0.34	0.74	0.08	4.48	0.57	5.30
GORUN (S)				0.03	0.02	0.02	0.09	0.16	0.04	1.10	0.20	1.30
MESTEACĂN						0.02	0.02	0.04	0.01	0.21	0.02	0.26
MOLID		0.68	0.84	1.56	1.50		1.13	5.71	0.78	24.91	0.31	31.40
PALTIN DE MUNTE		0.10		0.03	0.08	0.05	0.04	0.30	0.04	1.95	0.19	2.29
FRASIN					0.03	0.01	0.01	0.05	0.01	0.28	0.03	0.34
SALICE CĂPREASCĂ					0.01	0.01	0.05	0.07	0.02	0.50	0.06	0.59
TOTAL	1.69	12.01	10.03	20.89	12.89	0.30	7.78	65.59	7.78	178.42	3.61	251.79

U.A.	Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta %	Semințiș utilizabil				Total volum brut
	Par cursă	UA			%	S. tot	Compoziție	H.	
41A	9.00	11.90	15	20.00			0		251.79

U.A.	FA	BR	CA	GO (S)	ME	MO	PAM	FR	SAC	Volum
41A	1.18	209.13	5.30	1.30	0.26	31.40	2.29	0.34	0.59	251.79
Total	1.18	209.13	5.30	1.30	0.26	31.40	2.29	0.34	0.59	251.79

U.A.	Specia	Diametre		Înălțimi		Vârsta	Vol. arb	Nr. arb	Creștere	Sortare dimensională							Coajă	Lemn foc		Volum brut
		dt	dcg	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS		Total	VF	
41A	FA	13.17	13.17	8.75	8.75	15	0.10	12					0.04	0.07	0.03	0.03	0.01	1.00	0.12	1.18
	BR	13.07	23.35	15.68	15.68	15	0.11	1899		1.69	11.15	9.19	19.17	11.08		6.07	6.79	143.99	2.11	209.13
	CA	11.37	19.45	9.86	9.86	15	0.02	333			0.08		0.06	0.10	0.16	0.34	0.08	4.48	0.57	5.30
	GO (S)	10.00	10.00	6.96	6.96	15	0.05	24					0.03	0.02	0.02	0.09	0.04	1.10	0.20	1.30
	ME	14.00	14.00	10.67	10.67	15	0.09	3							0.02	0.02	0.01	0.21	0.02	0.26
	MO	12.02	18.08	13.62	13.62	15	0.08	381			0.68	0.84	1.56	1.50		1.13	0.78	24.91	0.31	31.40
	PAM	15.47	15.47	11.27	11.27	15	0.15	15			0.10		0.03	0.08	0.05	0.04	0.04	1.95	0.19	2.29
	FR	16.00	16.00	11.00	11.00	15	0.17	2						0.03	0.01	0.01	0.01	0.28	0.03	0.34
	SAC	10.71	12.08	6.20	6.20	15	0.01	59						0.01	0.01	0.05	0.02	0.50	0.06	0.59
Total U.A.: 41A								2728		1.69	12.01	10.03	20.89	12.89	0.30	7.78	7.78	178.42	3.61	251.79
Total General U.A.								2728		1.69	12.01	10.03	20.89	12.89	0.30	7.78	7.78	178.42	3.61	251.79

Șef Ocol,

CIUCANU VALENTIN

Întocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,

Acesta este un document generat din aplicația SUMAL 2.0 Ocol

O.S.BUCEGI PC CIUCAS RA

AVIZAT C.T.E. NR.

APROBAT IN COM. DIR. NR.

INTRARE IESIRE Nr. 628 Ziua 08 Luna 02 Anul 2024

DATA
31.01.2024

PROCES TEHNOLOGIC

V 5.1

PARTIDA	810	UP	VII Cristian	u.a.	35C	Taiere	t. de accidentale I
Suprafata	5.50	ha	Volum total	134.45	mc d.c.cj.		2.33 mc
Densitatea	24.36	fire/ha		din	care		
Elagaj	0.4		Rasinoase	75.27	mc		1.37 mc
Panta medie	12	grade	Fag	2.10	mc		0.02 mc
Vol. arb. mediu	1.00	mc/fir	Gorun	9.52	mc		0.20 mc
Ras.+DM	0.86	mc/fir	Diverse Tari	46.79	mc		0.72 mc
Foioase tari	1.27	mc/fir	Diverse Moi	0.77	mc		0.02 mc

					Rasinoase + Diverse Moi								
Nr. crt.	Specificari	ori X	um	Dist m	NT	TU lei/um	Cant mc	Valoare lei	NT	TU lei/um	Cant mc	Valoare lei	TOTAL lei
A	RECOLTAT												
1	Doborit		mc	-	0.14	3.28	76.04	249.75	0.12	2.82	58.41	164.44	414.19
2	C. de craci		mc	-	0.28	6.57	76.04	499.49	0.13	3.05	58.41	178.14	677.63
3	Sectionat		mc	-	0.1	2.35	76.04	178.39	0.08	1.88	58.41	109.62	288.01
	TOTAL A							927.63				452.20	1379.83
B	COLECTAT												
4	Ad.m.lemn subtire		mc		1.27	27.53	25.12	691.64	1.77	38.37	19.27	739.46	1431.10
5	Corhanit cu tapina	1	mc	25	0.82	18.02	11.35	204.47	0.76	16.70	7.98	133.24	337.71
6	Dat dupa vite	2	mc		0.52	11.42	76.04	868.71	0.64	14.06	58.41	821.29	1690.00
7	Tras cu atelaj	2	mc	101	1.12	24.61	76.04	1,871.07	1.28	28.12	58.41	1642.58	3513.65
8	Ad.mec.cu trolii		mc	51	0.2	4.63	76.04	352.29	0.21	4.86	58.41	284.14	636.43
9	Form.si leg. sarc.		mc		0.05	1.10	76.04	83.53	0.06	1.32	58.41	77.00	160.53
10	Aprop. cu tractor		mc	500	0.19	4.63	76.04	351.94	0.32	7.80	58.41	455.32	807.26
11	Curat. parchetelor			-									
12	Scos cu FP2		mc					-					
13								-					
14								-					
15								-					
	TOTAL B		MOTOR FPU500 B/M					4,423.65				4153.03	8576.68
C	PLATFORMA PRIMARA												
16	Dezleg. sarcinii		mc	-	0.017	0.37	76.04	28.40	0.024	0.53	58.41	30.80	59.20
17	Manip. cu tractor		mc	-	0.17	3.82	76.04	290.79	0.21	4.72	58.41	275.93	566.72
18	Preg.pt.inc.l. gros		mc	-	0.11	2.42	11.35	27.43	0.21	4.61	7.98	36.82	64.25
19	Preg pt inc l subt		mc	-	0.22	4.83	2.58	12.47	0.07	0.13	0.99	8.05	20.52
20	Sect.mec.lemn st.		mst	-				-					
21	Rec.sort.exp. gros		mc	-	0.05	1.12	11.35	12.72	0.08	1.79	7.98	14.31	27.03
22	Rec.sort.exp. subt		mc	-	0.15	3.36	2.58	8.68	0.38	8.52	0.99	8.43	17.11
23	Inc.-desc.l.steri		mst	-				-					
	TOTAL C							380.49				374.34	754.83
D1								-					
D2								-					
D3								-					
D4								-					
D5								-					
D6								-					
D7								-					
D8								-					
	TOTAL A+B+C+D							5,731.77				4979.57	10711.34

Total val/mc brut
81.07

RASINOASE + DIVERSE MOI		
Val/mc brut=	75.38	lei/mc
Val/mc fcj =	76.78	lei/mc

FOIOASE TARI		
Val/mc brut=	85.25	lei/mc
Val/mc fcj =	86.65	lei/mc

CONSUM MATERIALE

	l	lei
Benzina	24.9	186.75
Motorina	125.2	1001.60
Ulei amest.	0.6	21.00
Ulei ungere	9.6	144.00
Fin(kg)		
Uruiala(kg)		
Alte cheltuieli		5000.0

	buc.	lei
Lanturi	15	1500.00
Pile	6	150.00
Potcovit+acc.10%		

DEPL. CABANA-LOC MUNCA
km
zile

MONT.-DEM.FUNIC.-L-
motorina
benzina

TOTAL MATERIALE		8003.35

AMORTISMENTE UTILAJE

	lei
Tractor U650	
Fierastrau Husqvarna 262	

TOT. AMORTISMENTE		

buc.
Funicular FP2
Funicular FPU500
Vile

RECAPITULATIE

		%		
I	TOTAL A+B+C+D		lei	10711.34
	C.A.S.	2.25	lei	241.01
	Somaj		lei	
	FD. Sanatate		lei	
	FD. Risc		lei	
	Indm.concedii		lei	
	Regie sectie	5	lei	547.62
II	TOTAL 1		lei	11499.97
	Amortismente		lei	
	Materiale		lei	8003.35
III	TOTAL 2		lei	19503.32
	Profit		lei	
	Regie intrepr		lei	
IV	TOTAL 3		lei	19503.32
	TAXA FORESTIERA		lei	
	TOTAL GENERAL		lei	19503.32

TOTAL COSTURI =	145.06 lei/mc
TOTAL COS. +TAXA FOR. =	145.06 lei/mc

TARIFE SI PRETURI

Baza de calcul		Sortimentatie					
20.33	I	Lemn lucru rasin. Cl. FE d:34cm		mc x		lei/mc=	lei
21.12	II	Lemn lucru rasin. cl FT d>24 cm		mc x		lei/mc=	lei
21.68	III	Lemn lucru rasin. cl C d>=24 cm		mc x		lei/mc=	lei
21.97	IV	Lemn mina rasinoase d=12-24cm		mc x		lei/mc=	lei
22.42	V	Lemn lucru fag cl FE d>46cm		mc x		lei/mc=	lei
23.02	VI	Lemn lucru fag cl FE d=32-45cm		mc x		lei/mc=	lei
24.36	VII	Lemn lucru fag cl FT d>=24 cm		mc x		lei/mc=	lei
24.95	VIII	Lemn lucru fag cl C d intre 24-30 cm		mc x		lei/mc=	lei
20.05	L.Obisn.	Lemn lucru fag cl C d>=24 cm		mc x		lei/mc=	lei
20.15	L.Grele	Lemn lucru stejar cl FE d>4ocm		mc x		lei/mc=	lei
20.25	L.F.Grele	Lemn lucru stejar cl C d intre 24-30 cm		mc x		lei/mc=	lei
7.50	Benzina	Lemn lucru gorun cl C d>=24 cm		mc x		lei/mc=	lei
8.00	Motorina	Lemn lucru frasin cl C d>=24 cm		mc x		lei/mc=	lei
35.00	Ul.amestec	Lemn lucru paltin de m. cl C d>=24 cm		mc x		lei/mc=	lei
15.00	Ulei ungere	Lemn lucru cires cl C d>=24 cm		mc x		lei/mc=	lei
100.00	Lanturi	Lemn lucru carpen cl C d>=24 cm		mc x		lei/mc=	lei
25.00	Pile	Lemn lucru DT cl C d>=24 cm		mc x		lei/mc=	lei
5.00	Fin	Lemn lucru DM cl C d>=24 cm		mc x		lei/mc=	lei
20.00	Uruiala	Lemn lucru PIN cl C d>=24 cm		mc x		lei/mc=	lei
		Lemn foc rasinoase		mc x		lei/mc=	lei
		Lemn foc fag si diverse tari		mc x		lei/mc=	lei
		Lemn foc diverse moi		mc x		lei/mc=	lei
		TOTAL VOLUM COMERCIABIL		TOTAL VALORIFICARE= LEI			

	Total valorificare/volum total		lei/mc	Rata profit
PROFIT	Total valorif. - total costuri(f. taxa)	-145.06		
	Total valorif. - total costuri(cu taxa)	-145.06	lei/mc	#DIV/0! %

by M. Vorgholot
tel. 220603

SEF OCOL, CONTABIL SEF, INTOCMIT, VERIFICAT

UAT Cristian
OCOLUL SILVIC BUCEGI PIATRA CRAIULUI CIUCAȘ R.A.

01.11.2023
VERIFICAT

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2300155802340

Unitate de Producție: VII - Cristian
Denumire A.P.V: 810/ Cristian

Suprafață totală act - (ha): 5.5
Tratament: T. PRODUSE ACCIDENTALE I
Natura Produsului: PRODUSE ACCIDENTALE
Tehnologia de Exploatare: SORTIMENTE SI MULTIPLI DE SORTIMENTE
Data inventarierii: 25.10.2023
Anul exploatării: 2023
Procedeul de inventariere: FIR CU FIR
Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: BV0412
Accesibilitate: 251-500

Informații privind N.T.S.M.			
Stâncării pe - (ha):			
Arbori putregăioși - (buc):			
cu un volum de (mc):			
Iescării - (buc):			
cu un volum de - (mc):			

Grupa de specii	Nr. de arbori	Volum
Rășinoase	87	75.27
FAG	1	2.1
Quercinee	11	9.52
Diverse tari	34	46.79
Diverse moi	1	0.77
Total:	134	134.45

Specia	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS			Total	VF	
BRAD	4.56	4.35	1.20	1.07	0.25		0.07	11.50	1.28	55.63	0.03	68.41
FAG	0.16	0.14		0.01				0.31	0.02	1.77	0.13	2.10
GORUN (S)	0.17	0.74		0.17	0.12	0.05	0.02	1.27	0.20	8.05	0.46	9.52
MOLID	0.33	0.36	0.09	0.09	0.05		0.02	0.94	0.09	5.83		6.86
PLOP TREMURĂTOR		0.06		0.03	0.01			0.10	0.02	0.65	0.06	0.77
PALTIN DE MUNTE	2.13	2.13		0.25	0.11	0.04		4.66	0.42	27.84	1.09	32.92
FRASIN	0.60	0.57		0.10	0.05	0.02	0.01	1.35	0.26	8.87	0.37	10.48
CARPEN	0.21	0.11		0.02	0.05	0.03	0.02	0.44	0.04	2.91	0.19	3.39
TOTAL	8.16	8.46	1.29	1.74	0.64	0.14	0.14	20.57	2.33	111.55	2.33	134.45

U.A.	Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta G	Semințiș utilizabil				Total volum brut
	Par cursă	UA			%	S. tot	Compoziție	H.	
35C	5.50	5.50	60	12.00			0		134.45

U.A.	BR	FA	GO (S)	MO	PLT	PAM	FR	CA	Volum
35C	68.41	2.10	9.52	6.86	0.77	32.92	10.48	3.39	134.45
Total	68.41	2.10	9.52	6.86	0.77	32.92	10.48	3.39	134.45

U.A.	Specia	Diametre		Înălțimi		Vârsta	Vol. arb	Nr. arb	Creștere	Sortare dimensională							Coajă	Lemn foc		Volum brut
		dt	dcg	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS		Total	VF	
35C	BR	31.84	32.18	19.90	19.90	60	0.90	76		4.56	4.35	1.20	1.07	0.25		0.07	1.28	55.63	0.03	68.41
	FA	48.00	48.00	23.00	23.00	60	2.10	1		0.16	0.14		0.01				0.02	1.77	0.13	2.10
	GO (S)	29.64	29.64	16.64	16.64	60	0.87	11		0.17	0.74		0.17	0.12	0.05	0.02	0.20	8.05	0.46	9.52
	MO	26.55	26.55	17.18	17.18	60	0.62	11		0.33	0.36	0.09	0.09	0.05		0.02	0.09	5.83		6.86
	PLT	30.00	30.00	22.00	22.00	60	0.77	1			0.06		0.03	0.01			0.02	0.65	0.06	0.77
	PAM	38.54	38.54	21.08	21.08	60	1.27	26		2.13	2.13		0.25	0.11	0.04		0.42	27.84	1.09	32.92
	FR	49.00	49.00	24.50	24.50	60	2.62	4		0.60	0.57		0.10	0.05	0.02	0.01	0.26	8.87	0.37	10.48
	CA	28.00	28.00	15.25	15.25	60	0.85	4		0.21	0.11		0.02	0.05	0.03	0.02	0.04	2.91	0.19	3.39
Total U.A.: 35C								134		8.16	8.46	1.29	1.74	0.64	0.14	0.14	2.33	111.55	2.33	134.45
Total General U.A.								134		8.16	8.46	1.29	1.74	0.64	0.14	0.14	2.33	111.55	2.33	134.45

Șef Ocol,

Întocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,

CIUCANU VALENTIN

Acesta este un document generat din aplicația SUMAL 2.0 Ocol

Anexa 2

CERERE
de înscriere la licitaţie

Operatorul economic/grupul de operatori ……..., cu sediul în ……..…… ……. ..……., judeţul ……..., str. ……..……nr. ……., bl. ……., et. ……, sc. ……, ap. ……., cod poştal ……..……., telefon fix ……..……., mobil ……, fax ……..,cont virament ……..…… …..……., deschis la …….. - sucursala ……..……,înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. ……..……..., cod unic de înregistrare ……..,reprezentat legal prin ……, în calitate de ……..……., solicit înscrierea la licitaţia/negocierea organizată de OCOLUL SILVIC BUCEGI PIATRA CRAIULUI CIUCAS RA în data de ……..……., pentru achizitia serviciilor de exploatarea forestiera aferenta partizilor …….

Împuternicesc să ne reprezinte în relaţiile cu …… pe dl/dna ……., legitimat(ă) cu …… .

Atasam prezentei, <u>in plic inchis si sigilat</u> in Original si/sau in Copie, urmatoarele documente, conform caietului de sarcini:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Reprezentant legal,
……

(semnătura şi ştampila)

Anexa 3

DECLARAŢIE
pentru înscrierea la licitaţia publică
din data de ……

Subsemnatul, ..., CNP ....., cu domiciliul în .....,reprezentant legal al operatorului economic/grupului de operatori economici ....., având CUI ....., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la licitatia din data de ..... organizată de OCOLUL SILVIC BUGEGI PIATRA CRAIULUI CIUCAS RA, in vederea atribuirii de servicii de exploatare forestiera, operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint îndeplineşte condiţiile prevăzute de caietul de sarcini al licitatiei şi îmi asum şi semnez următoarele declaraţii:

1. Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint nu are datorii restante faţă de Regia Publica Locala Ocolul Silvic Bucegi Piatra Craiului RA sau fata de proprietarii de fond forestier,

2. Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint:

[ ] nu este membru al niciunui grup de operatori economici;
[ ] este membru în grupul de operatori economici având codul fiscal: .....
(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

3. Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint are anexa la certificatul de atestare pentru lucrări de exploatări forestiere completată la zi.

4. Declar că operatorul economic pe care îl reprezint are adjudecat/contractat în prestări servicii/contractat direct un volum de masă lemnoasă de …….... mc, dar care până în prezent nu a fost trecut în anexa la certificatul de atestare pentru lucrări de exploatări forestiere, după cum urmează:

b1) la unitatea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva/baza experimentală/ocolul silvic de stat înfiinţat de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ ....., volumul de ..... mc;
b2) la ocolul silvic de regim/persoana fizică/persoana juridică ....., volumul de ..... mc.

5. Declar pe proprie raspunere nu avem drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul Ocolul Silvic Bucegi Piatra Craiului Ciucas RA.

Data completării: ……..

Reprezentant legal
Operator economic/grupul de operatori economici
…….……
(denumirea, semnătura autorizată, ştampila)

OFERTANTUL .....

FORMULAR DE OFERTĂ

Către RPL OS Bucegi Piatra Craiului RA

Ca urmare a anuntului privind organizarea licitatiei publice pentru atribuirea de contracte de servicii de exploatari forestiere, va transmitem alaturat urmatoarea oferta:

- Lotul nr. _____la pretul de_____lei/mc + TVA si o valoare totala pentru toata partida de _____lei/mc + TVA;
- Lotul nr. _____la pretul de_____lei/mc + TVA si o valoare totala pentru toata partida de _____lei/mc + TVA;
- Lotul nr. _____la pretul de_____lei/mc + TVA si o valoare totala pentru toata partida de _____lei/mc + TVA;
- Lotul nr. _____la pretul de_____lei/mc + TVA si o valoare totala pentru toata partida de _____lei/mc + TVA;
- Lotul nr. _____la pretul de_____lei/mc + TVA si o valoare totala pentru toata partida de _____lei/mc + TVA;
- Lotul nr. _____la pretul de_____lei/mc + TVA si o valoare totala pentru toata partida de _____lei/mc + TVA;
- Lotul nr. _____la pretul de_____lei/mc + TVA si o valoare totala pentru toata partida de _____lei/mc + TVA;
- Lotul nr. _____la pretul de_____lei/mc + TVA si o valoare totala pentru toata partida de _____lei/mc + TVA;
- Lotul nr. _____la pretul de_____lei/mc + TVA si o valoare totala pentru toata partida de _____lei/mc + TVA;
- Lotul nr. _____la pretul de_____lei/mc + TVA si o valoare totala pentru toata partida de _____lei/mc + TVA;

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si a contractului de servicii incheiat.

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _____zile, respectiv până la data de _____, şi ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind căştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din caietul de sarcini al licitatiei publice.

_____, în calitate de _____, legal autorizat să semnez *o*ferta pentru şi în numele _____

DENUMIRE OFERTANT

Semnătura

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

Nr. _____/_____

I. PARTILE CONTRACTULUI

OCOLUL SILVIC BUCEGI – PIATRA CRAIULUI CIUCAS RA cu sediul in Cristian, str.Eroilor, nr 7, jud.Brasov, cod fiscal RO 23389463, inregistrata la ORC sub nr.J08/536/2008**,** reprezentata legal prin Ing. Noaghea Nelu – Petre – Presedinte al Consiliului de Administratie, Ing. Ciucanu Valentin–Sef de ocol si ec. Gheorghita Veronica Mirela- Contabil Sef, ***in calitate de beneficiar***

si

SC **..... SRL,** cu sediul in ....., jud....., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul..... sub nr. ....., cod unic de inregistrare ..... reprezentata legal prin .....- administrator , ***in calitate de prestator***

Am convenit incheierea prezentului contract de prestari – servicii de exploatare silvica, conform caietului de sarcini si procesului verbal de licitatie nr. ..... cu urmatorul continut:

II. DEFINITII

2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. ***Contract*** – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;

b. ***Beneficiar si prestator*** - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. ***Servicii*** – activitati a caror prestare face obiectul contractului;

d. ***forta majoră*** - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.

e. ***zi*** - zi calendaristică; *an* - 365 zile.

f***. beneficiar*** : Ocolul Silvic Bucegi – Piatra Craiului Ciucas RA;

g. ***prestator*** : a doua parte contractanta care impreuna cu beneficiarul a incheiat un contract.

2.2. *Interpretare*

2.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Constitutie obiect al contractului serviciile de exploatare forestiera efectuate de catre prestator in folosul beneficiarului, in conditiile si la termenele stabilite prin prezentul contract, asupra masei lemnoase din:

- **lotul nr 1**, partida ……..., UP ....., ua ....., felul taierii ....., cu un volum de ..... mc;
- **lotul nr ...**, partida ……..., UP ....., ua ....., felul taierii ....., cu un volum de ..... mc;

IV. TERMENUL DE VALABILITATE AL CONTRACTULUI

4.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către partile contractante şi este valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi, iar contractul opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce.

4.2. Serviciile de exploatare silvica contractate vor fi efectuate de beneficiar in termenul stabilit prin autorizatia de exploatare eliberata de beneficiar.

4.3. Prelungirea duratei de exploatare prevazuta in autorizatia de exploatare va putea fi facuta numai in situatii de forta majora, cu perioada de timp necesara pentru inlaturarea efectelor negative ale fortei majore, cu incadrarea in perioadele si temenele de exploatare prevazute de Ordinul nr.1540/2011 *pentru aprobarea instructiunilor privind termenele, modalitatile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos, cu modificarile si completarile ulterioare.*

4.4. In conditiile legii, constituie caz de forta majora: inundatii, avalanse, alunecari de teren, precipitatii abundente s.a.

4.5. Pentru a avea drept efect prelungirea termenului prevazut in autorizatia de exploatare, cazurile de forta majora prevazute la art.2.3 trebuie anuntate de catre prestator beneficiarului in termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data producerii lor.

La incetarea cazului de forta majora ce a determinat prelungirea termenului de exploatare se incheie proces – verbal constatator de catre reprezentantii imputerniciti ai partilor contractante.

V. VALOAREA CONTRACTULUI, MODALITATI SI CONDITII DE PLATA

5.1. Pentru serviciile asigurate, beneficiarul va achita prestatorului **un pret total de …….. lei plus tva respectiv pentru:**

- **lotul nr ....**, partida …….,UP ....., ua ....., felul taierii ....., cu un volum de ..... mc, **oferta depusa de SC..... SRL la pretul de …….. lei/mc respectiv ……. lei**, plus TVA pentru toata masa lemnoasa din partida;

5.2. Plata pretului se face de catre beneficiar in termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data receptiei facturii emise de catre prestator si a materialului lemnos ce formeaza obiectul serviciilor de exploatare forestiera.

5.3. In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, prestatorul are obligatia ca la exploatarea masei lemnoase sa foloseasca tehnologii de recoltare, de colectare si sa efectueze lucrari in platforma primara in modalitati care sa nu produca degradarea solului, a drumurilor forestiere si a malurilor

apelor, distrugerea sau vatamarea semintisului utilizabil precum si a arborilor nedestinati exploatarii, peste limitele care sunt admise prin norme tehnice. Incalcarea acestei obligatii atrage raspunderea contractuala a prestatorului.

5.4. Prestatorul raspunde pe toata durata exploatarii pentru prejudiciile produse in cuprinsul parchetului si a drumurilor auto forestiere pe care circula.

5.5. In scopul asigurarii fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor privind eventualele prejudicii de natura celor mentionate la art.5.3 si 5.4, inclusiv pentru refacerea elementelor de drum forestier distruse din vina sa, prestatorul va constitui la dispozitia vanzatorului, anterior emiterii autorizatiei de exploatare, o cautiune de 5% din valoarea contractului, in conformitate cu dispozitiile art.65 – 66 din Legea nr.46/2008 – Codul Silvic.

5.6. Garantia prevazuta la articolul precedent va fi constituita de prestator pana cel tarziu la data emiterii autorizatiei de exploatare de catre beneficiar.

5.7. Garantia de buna executie se restituie in termen de 30 zile calendaristice de la data inregistrarii la beneficiar a cererii de restituire formulata de catre prestator.

5.8. Beneficiarul va avea dreptul sa recupereze integral de la prestator valoarea prejudiciilor aduse fondului forestier ca urmare a unei exploatari necorespunzatoare, in situatia in care valoarea lucrarilor efectuate nu se acopera integral din garantia de buna executie constituita conform celor de mai sus.

VI. DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

6.1. Sa puna la dispozitia prestatorului toate actele necesare unei bune executari a contractului, respectiv actul de punere in valoare, caietul de sarcini cu obligatiile ce trebuie respectate la exploatarea masei lemnoase, etc.

6.2. Sa elibereze autorizatia de exploatare si sa predea parchetul ce urmeaza a fi exploatat cu indicarea in procesul verbal de predare spre exploatare, a termenului de exploatare stabilit pentru fiecare partida in parte.

4.3. Sa stabileasca tehnologia si caile de exploatare (scos – apropiat). Acestea vor fi comunicate prestatorului o data cu procesul – verbal de predare a parcelei asupra careia se efectueaza lucrarile de exploatare.

4.4. Sa receptioneze materialul fasonat in sortimentele definitive in platforma primara accesibila la drum auto forestier.

4.5 Sa puna la dispozitia prestatorului suprafata necesara amplasarii platformei primare si organizarii de santier, conform instructiunilor in vigoare. La amplasarea platformei primare si a organizarii de santier se va tine seama de instructiunile si normele in vigoare.

4.6. Sa efectueze controale periodice cu privire la respectarea regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 1.540/2011 al Ministerului Mediului si Agriculturii, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Controalele vor fi efectuate in prezenta unui reprezentant imputernicit al beneficiarului si a unui reprezentant imputernicit, cu studii de specialitate, al prestatorului.

(3) Rezultatul controlului va fi consemnat in procesul – verbal intocmit in forma reglementata de prevederile Ordinului 1.540/2011.

4.7. Sa comunice prestatorului data si locul efectuarii inspectiei si incheierii procesului – verbal de reprimire a partizilor obiect al prezentului contract. In cazul neprezentarii reprezentantului prestatorului, reprimirea parchetului se face in lipsa acestuia, conform prevederilor legale in vigoare, consemnandu-se, daca este cazul, si valoarea eventualelor prejudicii aduse fondului forestier.

4.8. In situatia in care reprimirea parchetului nu se poate realiza la termenul prevazut pentru reprimire, se incheie un act de constatare in care se precizeaza termenul pana la care exploatarea poate continua, cu respectarea instructiunilor in vigoare si cu plata penalitatilor prevazute in prezentul contract, pentru fiecare zi din acest interval. Termenul acordat poate fi corespunzator volumului de masa lemnoasa nerecoltat sau duratei necesare pentru efectuarea lucrarilor de curatire a parchetului.

VII. OBLIGATIILE PRESTATORULUI

7.1. Sa organizeze lucrarile de exploatare in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1540/2011 al Ministerului Mediului si Padurilor, pentru toate etapele procesului de exploatare si sa respecte caile de scos apropiat stabilite de reprezentantii beneficiarului.

7.2. Prin semnarea prezentului contract, prestatorul recunoaste existenta in teren a masei lemnoase, calitativ si cantitativ, conform actelor de punere in valoare, pe care le-a verificat direct, prin personalul propriu de specialitate.

7.3. (1) Sa realizeze si sa predea beneficiarului, cantitativ si calitativ masa lemnoasa din parchetul exploatat, in tolerantele actelor de punere in valoare, conform normelor tehnice.

(2) Sa realizeze receptia cantitativa a materialului lemnos exploatat si scos la drum auto, sortat, si depozitat conform sortimentatiei din actul de punere in valoare, la data stabilita de comun acord intre beneficiar si prestator.

7.4. Sa execute lucrarile de exploatare conform autorizatiei de exploatare.

7.5. Sa depoziteze sortimentele rezultate din exploatarea masei lemnoase in platforma primara special amenajata in acest scop, conform tehnologiei aprobate de beneficiar.

7.6. Sa respecte normele de protectia muncii, de protectia mediului, de prevenirea si stingere a incendiilor astfel cum sunt prevazute de legislatia in vigoare, pe tot parcursul exploatarii masei lemnoase ce formeaza obiectul prezentului contract.

7.7. (2) Sa realizeze operatiunile de scos – apropiat pana in platforma primara, in apropierea drumului auto forestier, conform tehnologiei aprobate de beneficiar, fara a efectua operatiuni de tarare si semi – tarare a materialului lemnos pe drumul forestier.

(1) Nerespectarea acestei obligatii atrage obligatia prestatorului de a achita beneficiarului daune – interese egale cu valoarea lucrarilor de refacere a drumului auto – forestier. In aceasta situatie, beneficiarul este indreptatit sa retina, cu titlu de daune – interese garantia constituita de catre prestator in conditiile art. 5.5 – 5.6. si sa pretinda prestatorului plata integrala a prejudiciilor produse calculate in conformitate cu dispozitiile prezentului articol.

7.8. Sa exploateze masa lemnoasa cu respectarea termenelor de exploatare prevazute pentru fiecare postata tehnologica de lucru, prin procesele verbale de predare spre exploatare.

7.9. Sa se prezinte la sediul beneficiarului cu intreg personalul care urmeaza sa execute lucraile de exploatare in vederea prelucrarii normelor de protectia muncii cu privire la pericolele de accidente existente in pe suprafata, in imediata vecinatate si pe caile de acces catre parchetele in care lucratorii isi vor desfasura activitatea. Aceasta obligatie va fi indeplinita de catre prestator pana la data predarii spre exploatare a parchetului.

Cu ocazia informarii lucratorilor prestatorului, beneficiarul v-a intocmi fisa colectiva de instruire privind securitatea si sanatatea in munca si tebelul nominal cu persoanele participante la instruire. In cazul neprezentarii lucratorilor la instruire, in fisa de instruire se va mentiona acest lucru cat iar beneficiarul este absolvit de orice raspundere privind producerea de accidente de munca.

7.10. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru respectarea normelor de securitate si sanatate in munca a angajatilor sai, sens in care ii revin, in exclusivitate, cel putin urmatoarele obligatii:

a) sa obtina toate autorizatiile din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca si sa intocmeasca documentatia de stabilire a masurilor de securitate si sanatate in munca pentru lucrarile specificate in contract. Aceste documentatii vor prevedea solutii pentru toate aspectele legate de factorii de risc ce se regasesc in desfasurarea activitatii de exploatare a masei lemnoase;

b) sa asigure punctul de lucru cu personal calificat, verificat medical si instruit corespunzator, din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca.

c) sa efectueze instructajul general la locul de munca si cel periodic cu persoanele desemnate sa efectueze operatiunile specifice obiectului prezentului contract si sa consemneze efectuarea instructajelor in fisele individuale de instruire;

d) sa asigure dotarea corespunzatoare a personalului cu echipament de protectie, conform sarcinii de munca pe care trebuie sa o execute si in conformitate cu dispozitiile legale in materie.

e) pentru lucrarile mecanizate, parchetul va fi dotat cu utilaje in buna stare de functionare si care corespund, din punct de vedere tehnic, cu respectarea dispozitiilor legale, in vigoare.

f) sa semnalizeze in mod corespunzator, din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, punctul de lucru unde isi desfasoara activitatea, in conformitatate cu cerintele minime stabilite de dispozitiile legale in vigoare.

7.11. In vederea prevenirii incendiilor de padure, prestatorul se obliga sa respecte urmatoarele obligatii principale:

a) sa izoleze de padure cabanele si contructiile temporare din parchet cu banda de 10 m latime de pe care se va defrisa toata vegetatia.

b) parchetul de exploatare va fi izolat de restul padurii printr-o baza izolatoare perimetrala de 10 m, care se va mineraliza.

c) materialul lemnos care se depoziteaza in parchet se va stivui pe solul curatat de toate materialele combustibile.

d) materialul lemnos depozitat pe platformele din cuprisul parchetului va fi ritmic transportat, eventualele stocuri fiind stivuite ordonat. In perioada 1 aprilie – 1 octombrie nu se va mentine in aceste depozite material de rasinoase necojit.

e) cosurile de fum ale constructiilor din padure vor fi dotate cu gratare (site) parascantei.

f) depozitarea carburantilor si lubrifiantilor pentru utilajele folosite in exploatarea parchetului (tractoare, fierastare mecanice, furniculare etc.) se va face in depozite special amenajate, respectandu-se prevederile de prevenire si stingere a incendiilor.

g) transportul carburantilor de la depozite in locul de munca se va face in canistre metalice.

h) alimentarea utilajelor cu combustibil se va face cu palnii si pompe si nu prin turnarea directa din butoaie, avand grija ca lichidul inflamabil sa nu curga pe jos.

7.12. Sa obtina si sa respecte prevederile autorizatiei de mediu pentru activitatea de exploatare a masei lemnoase, conform reglementarilor legale.

7.13. Sa efectueze curatirea parchetelui obiect al contractului concomitent cu efectuarea lucrarilor de exploatare.

7.14. Sa se prezinte la locul, data si ora comunicate de beneficiar in vederea incheierii procesului – verbal de reprimire, in caz contrar procesul – verbal urmand a fi incheiat in absenta sa cu pierderea posibilitatii de a mai contesta cele consemnate in cuprinsul procesului – verbal de reprimire.

VIII. RECEPTIA SERVICIILOR

8.1. Controlul periodic privind respectarea regulilor silvice de exploare si reprimirea parchetului se vor realiza la termenele si in conditiile stabilite de prevederile legale in vigoare si autorizatia de exploatare emisa de catre beneficiar.

8.2. Rezultatele controalelor efectuate va fi consemnate in procese – verbale de control al exploatarii sau in procese verbale de reprimire, dupa caz, intocmite in formele prevazute de Ordinul nr.1540/2011.

8.3. (1) In situatia in care prestatorul nu se prezinta in vederea incheierii procesului – verbal de control/reprimire, la data si la ora comunicata de catre beneficiar, procesele – verbale vor fi incheiate in lipsa lui, in prezenta padurarului titular al cantonului silvic in care este amplasat parchetul ce formeaza obiect al contractului.

(2) In situatia in care eventualele prejudicii produse fondului forestier nu vor putea fi acoperite integral din garantia de buna executie constituita, diferentele vor fi retinute de beneficiar din sumele datorate prestatorului pentru serviciile de exploatare efectuate si receptionate.

8.4. Se considera receptionate sortimentele de material lemnos stivuite in platforma primara accesibila la drumul auto forestier, apte pentru a fi incarcate in mijlocul de transport.

IX. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

9.1. Partile contractante raspund de executarea corespunzatoare si la termenele convenite a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

9.2. Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale asumate atrage obligatia prestatorului de plata de:

a), daune – interese stabilite in conformitate cu dispozitiile art.13 lit.s din Ordinul nr.1540/2011, pentru arborii vatamati care puteau fi evitati prin respectarea tehnologiei de doborare si colectare precum si pentru arborii taiati nemarcati.

b) daune-interese egale cu valoarea masei lemnoase neexploatate pana la data stabilita pentru exploatarea fiecarui parchet, cu titlu de daune compensatorii, in cazul rezilierii/rezolutiunii contractului. Valoarea masei lemnoase neexploatate in functie de care se stabilesc daunele interese compensatorii este pretul de referita stabilit prin hotarare a consiliului local al unitatii administrativ teritoriala proprietara a fondului forestier din care provine masa lemnoasa.

c) daune – interese egale cu valoarea masei lemnioase pentru care la receptie se constata diferente cantitative si/ sau deficiente calitative. Valoarea masei lemnoase se stabileste in conditiile prevazute la lit.b.

d) penalitati de intarziere (daune interese moratorii) de 0,1% din pretul serviciilor neexecutate, pentru fiecare zi de depasire a termenului de exploatare, astfel cum este stabilit la art.4.1.

Penalitatile se calculeaza asupra valorii masei lemnoase obiect al fazei de exploatare al carei termen a fost depasit si pot depasi suma asupra careia sunt calculate.

X. INCETAREA CONTRACTULUI

10.1. Prevederile prezentului contract inceteaza a mai produce efecte in una din urmatoarele situatii:

a) La expirarea termenului de valabilitate al contractului, in situatia in care partile si-au indeplinit integral si in mod corespunzator obligatii asumate.

b) La orice alta data anterioara termenului stabilit la art.4.1, pana la care partile si-au indeplinit intergral si in mod corespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract;

c) De la data demararii impotriva prestatorului a procedurii insolventei, prin hotarare definitiva a tribunalului competent.

d) Ca urmare a rezilierii de plin drept a contractului, in conditiile prevederilor art.10.3.

10.2. In conditiile prezentului contract, dovada indeplinirii integrala si corespunzatoare de catre parti a obligatiilor contractuale asumate se considera a fi facuta prin semnarea fara nici un fel de obiectiuni a procesului verbal/proceselor - verbale de reprimire, pentru toate partizile obiect al contractului.

10.3 Beneficiarul poate notifica rezilierea/rezolutiunea de plin drept a contractului, fara alta formalitate prealabila si fara a fi necesara interventia instantelor de judecata (pact comisoriu expres de gradul IV) in urmatoarele cazuri:

a) Prestatorul nu se prezinta in termenul comunicat de catre beneficiar in vederea ridicarii autorizatiei de exploatare si pentru predarea parchetului.

a) Prestatorul depaseste termenul de exploatare prevazut la art.4.2.

b) Prestatorul nu respecta regulile de exploatare, tehnologia si caile de exploatare (scos – apropiat) comunicate de beneficiar.

c) Prestatorul nu efectueza curatirea postatelor tehnologice de lucru, concomitent cu exploatarea.

10.4. Indiferent de situatia sau imprejurarea care a dus la incetarea contractului in conditiile prezentului capitol, partile contractante vor fi tinute de indeplinirea tuturor obligatiilor scadente pana la interventia motivului de incetare.

XI. DISPOZITII FINALE

11.1. Modificarea clauzelor prezentului contract se poate face doar prin acordul expres al partilor, prin acte aditionale la contract.

11.2. Notificarile si corespondenta comerciala generata de derularea prezentului contract se vor face pe adresa sediului social al partilor contractante, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, sau prin orice alta modalitate care asigura confirmarea primirii (fax, e-mail).

11.3 In cazul in care notificarea sau orice alta comunicare se face prin fax, acestea vor fi considerate primite, in prima zi lucratoare dupa aceea in care au fost expediate.

11.4. Prevederile prezentului contract se completeaza in mod corespunzator cu cele ale Ordinul nr. Ordinului nr. 1540/2011 al Ministerului Mediului si Padurilor, *pentru aprobarea instructiunilor privind termenele, modalitatile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos,* ale Codului Silvic, Codului Civil, precum si cu orice alta prevedere legala aplicabila.

11.5. Orice problema intervenita in legatura cu interpretarea, derularea si sau aplicarea clauzelor acestui contract, va fi solutionata, pe cat posibil, pe cale amiabila, iar in situatia in care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi deduse spre solutionare, instantei de judecata material competente de la sediul beneficiarului.

Contractul s-a incheiat azi, _____ data semnarii sale de catre partile contractante, la sediul beneficiarului din Cristian, jud.Brasov, in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR	**BENEFICIAR**
SC_____ SRL	**O.S. BUCEGI - PIATRA CRAIULUI CIUCAS RA**

prin

Administrator

prin

CIUCANU VALENTIN
Director Sef de ocol

GHEORGHITA VERONICA MIRELA
Contabil **Sef**

Av. **CONSTANTINESCU CAMELIA – GINA**

Viza CFPP
Ec. **ALDEA ROXANA**